

" ____ " ____ 2020 г.

" ____ " ____ 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Спортивная школа"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Выполнение ремонтных работ по замене окон в помещении тренажерного зала, Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпия",
расположенный по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 136,666 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,596 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 67,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж окон ПВХ												
1	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (56 руб.): 86%*0,9 от ФОТ (72 руб.) СП (38 руб.): 62%*0,85 от ФОТ (72 руб.)	100 шт	0,05	1550,87	1419,83	131,04	12,76	78,00	71,00	7,00	1,00

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка (разборка) оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (101 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (102 руб.) СП (48 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (102 руб.)	100 м2	0,0615	1688,63	1650,45	38,18	7,43	104,00	102,00	2,00	
3	ФЕРр56-3-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (40 руб.): 86%*0,9 от ФОТ (52 руб.) СП (27 руб.): 62%*0,85 от ФОТ (52 руб.)	100 м2	0,051	1028,24	1028,24			52,00	52,00		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									234,00	225,00	9	1,00
Накладные расходы									197,00			
Сметная прибыль									113,00			
Итого по разделу 1 Демонтаж окон ПВХ									544,00			
Раздел 2. Монтаж окон ПВХ												
4	ФЕР10-01-034-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (228 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (204 руб.) СП (109 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (204 руб.)	100 м2	0,089	10742,69	2212,91	365,24	83,44	956,00	197,00	33,00	7,00

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Розничная цена	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 1,78 кв.м. МАТ=18788,00/9,44/1,2	шт	5	1658,55 18788,00/9,44/ 1,2				8293,00			
6	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (127 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (128 руб.) СП (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	100 м2	0,0615	2111,15	2063,06	47,74	9,29	130,00	127,00	3,00	1,00
7	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	6,15	59,16				364,00			
8	ФССЦ-14.1.05.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клей-герметик эласил 137-352	кг	1,845	146,83				266,00			
9	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (25 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	100 м	0,1	2427,17	223,86	14,11	2,92	243,00	22,00	1,00	
10	ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	10	36,37				364,00			

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) НР (18 руб.): 124%*0,9 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (16 руб.)	100 м	0,205	113,15	77,15			23,00	16,00		
12	ФССЦ-11.3.03.13-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм	10 м	2,05	25,60				52,00			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									10691,00	362,00	37	8,00
Накладные расходы									397,00			
Сметная прибыль									190,00			
Итого по разделу 2 Монтаж окон ПВХ									11278,00			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									10931,00	587,00	46	9,00
Накладные расходы									594,00			
Сметная прибыль									303,00			
Итого по смете:												
Проемы (ремонтно-строительные)									291,00			
Отделочные работы									1206,00			
Деревянные конструкции									10331,00			
Итого									11822,00			
В том числе:												
Материалы									10288,00			
Машины и механизмы									46,00			
ФОТ									596,00			
Накладные расходы									594,00			
Сметная прибыль									303,00			
Непредвиденные затраты 2%									237,00			
Итого									12065,00			
Распоряжение правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 №172-рп 12 065 * 9,44									113888,40			
НДС 20%									22777,60			
ВСЕГО по смете									136666,00			

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Выполнение ремонтных работ по замене окон в помещении тренажерного зала, Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпия", расположенный по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 22

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтаж окон ПВХ					
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,05	ФЕРp56-1-1	
2	Облицовка (разборка) оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0615	ФЕР15-01-050-04	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,051	ФЕРp56-3-2	
Раздел 2. Монтаж окон ПВХ					
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,089	ФЕР10-01-034-05	
5	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 1,78 кв.м.	шт	5	Розничная цена	
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0615	ФЕР15-01-050-04	
7	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	6,15	ФССЦ-11.3.03.05.0011	
8	Клей-герметик эласил 137-352	кг	1,845	ФССЦ-14.1.05.05.0002	
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,1	ФЕР10-01-035-01	
10	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	10	ФССЦ-11.3.03.01.0005	
11	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,205	ФЕР10-01-036-01	
12	Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм	10 м	2,05	ФССЦ-11.3.03.13.0043	

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска
"Спортивная школа"

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Локальной смете №

на Выполнение ремонтных работ по замене окон в помещении тренажерного зала,
Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпия", расположенный по адресу: г.
Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 22

по состоянию на II квартал 2020 года

Основание:

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	6,54
2	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	8,69
3	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	4,47
4	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	22,53
5	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	24,88
6	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77
		ИТОГО	чел.-ч	67,88
Машины и механизмы				
7	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,29
8	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48
9	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5.0 м3/мин	маш.час	0,1
10	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	0,2
		ИТОГО	маш.час	1,07
Материалы				
11	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	30,883
12	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	6,319
13	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	1,8423
14	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	5,3934
15	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,0123
16	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	1,112
17	14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,164
18	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	10,386
19	Розничная цена	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 1,78 кв м	шт	5
20	ФССЦ-11.3.03.01-0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	10
21	ФССЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	6,15

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5
22	ФССЦ- 11.3.03.13-0043	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм	10 м	2,05
23	ФССЦ- 14.1.05.05-0002	Клей-герметик эласил 137-352	кг	1,845
		ИТОГО		