



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад №7"
А. П. [подпись]

Объект: МАДОУ "Детский сад №7", г. Златоуст, ул. Малая Аптечная д.3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

текущий ремонт кровли

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	7,225	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,9	
3	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,04	
4	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,4	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4,9	
6	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
7	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м2	м2	2	
8	Петля накладная	шт.	4	
9	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	
10	Завертка оцинкованная	компл.	4	
11	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (применитель ремонт вент. шахты)	1 м3 кладки	0,2	
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля, применительно профлиста	100 м2 кровли	7,225	
13	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7	т	6,5964	
14	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,39015	
15	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,07	
16	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,07	
17	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,525	
18	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0,525	
19	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,14	
20	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,14	
21	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,1748	
22	Ограждение кровель перилами, прим. снегозадержатель	100 м ограждения	1,1	
23	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	55	
24	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,17	
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,42	
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,66	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,08	

Составил: инженер по надзору за строительством МБУ "КС"

[подпись] Шишкин С.Е.
(должность, подпись, расшифровка)