

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 721 598,41 руб.

Смета на сумму: 721 598,41 руб.

_____/_____/

_____/Г. А. Красюн/

«_____»_____ 2020г.

«_____»_____ 2020г.

Стройка: МАОУ <СОШ № 84 г.Челябинска>, ул.Хохрякова, д.26 а

Объект: МАОУ <СОШ № 84 г.Челябинска>, ул.Хохрякова, д.26 а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 00

(Локальный сметный расчет)

на Капитальные ремонт (замена оконных блоков) в дошкольном отделении № 1 по адресу ул. Мамина, 25, дошкольном отделении №2 по адресу ул. Мамина,15.

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:

721,598 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0,407 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

4,426 тыс. руб.Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".
Челябинская область.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Д01: окна размером 4760х1740 мм -6 шт., 4700х1740 мм -1 шт.

1. Е56-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов Объем: 1,74*4,76*6+4,7*1,74	0,579	<u>498,93</u> 467,56	<u>31,37</u> 15,19	289	271	<u>18</u> 9	<u>46,11</u> 0,93	<u>26,69769</u> 0,53847
<i>Накладные расходы</i>	82			230				
<i>Сметная прибыль</i>	62			174				
2. Е56-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,07	<u>1 448,54</u> 1 329,78	<u>118,76</u> 29,07	101	93	<u>8</u> 2	<u>128,73</u> 2,15	<u>9,0111</u> 0,1505
<i>Накладные расходы</i>	82			78				
<i>Сметная прибыль</i>	62			59				

3. Е56-3-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 Объем: 0,2*(4,86*6+4,8) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	0,0679	<u>963,00</u> 963,00		65	65	<u>94,97</u>	<u>6,448463</u>	
	82			53				
	62			40				
4. Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0,01	<u>44,21</u> 5,25	<u>30,56</u>			<u>0,5777</u>	<u>0,005777</u>	
5. Т03-01-01-035 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км, 1 т груза	0,01	<u>24,05</u>	<u>24,05</u>					
6. Е10-01-034-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов Объем: 1,74*4,76*6+4,7*1,74 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	0,579	<u>12 199,97</u> 1 895,45	<u>592,75</u> 13,48	7 064	1 097	<u>343</u> 8	<u>171,534</u> 0,825	<u>99,318186</u> 0,477675
	106			1 171				
	54			597				
7. С999-0004 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 Мониторинг цен, м2 Объем: 1,74*4,76*6+4,7*1,74	57,9	<u>464,26</u>		26 881				
8. С101-5290 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый, м2 Объем: 0,79*1,74*6*2+0,665*1,74*2	18,8	<u>83,17</u>		1 564				
9. Е10-01-060-01	0,576	<u>104,58</u>	<u>5,16</u>	60	54	<u>3</u>	<u>8,993</u>	<u>5,179968</u>

84

15. С101-3435 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700x250x8 мм, м2	8,07	<u>62,06</u>		501				
16. Е10-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	0,5762	<u>330,90</u> 83,06		191	48		<u>7,705</u>	<u>4,439621</u>
Объем: 4,76*6+1,74*2*6+4,7+1,74*2								
Начисления: Н5= 1.15								
Накладные расходы	106			51				
Сметная прибыль	54			26				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				41 631	2 046	<u>389</u>		<u>188,64246</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				41 631	2 046	<u>19</u>		<u>1,22258</u>
. МАТЕРИАЛОВ -				3 892		<u>389</u>		<u>188,63669</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3;				2 029		<u>19</u>		<u>1,22258</u>
%=106 - по стр. 6, 9, 12, 16; %=83 - по стр. 11;								
%=95 - по стр. 14)								
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3;				1 154				
%=54 - по стр. 6, 9, 12, 16; %=65 - по стр. 11;								
%=47 - по стр. 14)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				44 796				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								0,005777
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				44 796				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 029				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 154				
Коэффициент удорожания	6,22			278 633				
НДС 20%	20			55 726,71				
Итого с НДС				334 359,71				
<u>Раздел 2. Д02 (Группа 4780x1740-3 шт., Группа 4760x1740-2 шт., Группа 4740x1740-3 шт.)</u>								
17. Е56-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,6626	<u>498,93</u> 467,56	<u>31,37</u> 15,19	331	310	<u>21</u> 10	<u>46,11</u> 0,93	<u>30,552486</u> 0,616218
Объем: 1,74*4,74*3+1,74*4,78*3+1,74*4,76*2								
Накладные расходы	82			262				
Сметная прибыль	62			198				
18. Е56-1-1	0,08	<u>1 448,54</u>	<u>118,76</u>	116	106	<u>10</u>	<u>128,73</u>	<u>10,2984</u>

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	1 329,78	29,07	2	2,15	0,172
<i>Накладные расходы</i>	82		89		
<i>Сметная прибыль</i>	62		67		
19. Е56-3-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2 Объем: 0,2*(4,84*3+4,88*3+4,86*2)	0,0778	<u>963,00</u> 963,00	75	75	<u>94,97</u> <u>7,388666</u>
<i>Накладные расходы</i>	82		62		
<i>Сметная прибыль</i>	62		47		
21. Т03-01-01-035 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км, 1 т груза	0,01	<u>24,05</u>	<u>24,05</u>		
22. Е10-01-034-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов Объем: 4,74*1,74*3+4,78*1,74*3+4,76*1,74*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0,6626	<u>12 199,97</u> 1 895,45	<u>592,75</u> 13,48	8 084 1 256	<u>393</u> <u>171,534</u> <u>113,65843</u> 9 0,825 0,546645
<i>Накладные расходы</i>	106		1 341		
<i>Сметная прибыль</i>	54		683		
23. С999-0005 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 Мониторинг цен, м2 Объем: 1,74*4,74*3+1,74*4,78*3+1,74*4,76*2	66,26	<u>483,76</u>	32 054		
24. С101-5290 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка противомосkitная стационарная, цвет белый, м2 бъем: 0,79*1,39*2*3+0,79*1,39*2*3+0,79*1,39*2*2	17,6	<u>83,17</u>	1 464		
25. Е10-01-060-01	0,6592	<u>104,58</u>	<u>5,16</u>	69 61	<u>3</u> <u>8,993</u> <u>5,9281856</u>

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	92,90							
Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков								
(4,74+1,74*2)*3+(4,78+1,74*2)*3+(4,76+1,74*2)*2								
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
Накладные расходы	106					65		
Сметная прибыль	54					33		
26. С101-3013	65,9	<u>31,72</u>		2 090				
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)								
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм, м								
27. Е58-20-1	0,381	<u>2 720,45</u>	<u>6,83</u>	1 036	170	<u>3</u>	<u>41,41</u>	<u>15,77721</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		446,40	1,31				0,08	0,03048
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м								
Объем: 4,74*3+4,78*3+4,76*2								
Накладные расходы	83					141		
Сметная прибыль	65					111		
28. Е10-01-035-02	0,3888	<u>3 565,59</u>	<u>26,61</u>	1 386	102	<u>10</u>	<u>24,449</u>	<u>9,5057712</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		263,56	1,03				0,0625	0,0243
Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м								
Объем: 4,84*3+4,88*3+4,86*2								
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
Накладные расходы	106					108		
Сметная прибыль	54					55		
29. С999-0006	38,88	<u>12,80</u>		498				
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм Мониторинг цен,								
30. Е15-01-050-04	0,0923	<u>2 860,69</u>	<u>68,20</u>	264	205	<u>6</u>	<u>191,4405</u>	<u>17,669958</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		2 222,63	1,64				0,1	0,00923
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки								
1,74+1,74*2)*3+4,78*3+1,74*2*3+(4,76+1,74*2)*2)								
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
Накладные расходы	95					195		
Сметная прибыль	47					96		
31. С101-3435	9,23	<u>62,06</u>		573				

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>,
размером 2700x250x8 мм, м2

32. Е10-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	0,6592	<u>330,90</u> 83,06	218	55	<u>7,705</u>	<u>5,079136</u>
(4,74+1,74*2)*3+4,78*3+1,74*2*3+(4,76+1,74*2)*2						
Начисления: Н5= 1.15						
Накладные расходы	106		58			
Сметная прибыль	54		30			
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
			48 258	2 340	<u>446</u> 21	<u>215,85824</u> 1,398873
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
			48 258	2 340	<u>446</u> 21	<u>215,85824</u> 1,398873
. МАТЕРИАЛОВ -						
			4 127			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 17-19; %=106 - по стр. 22, 25, 28, 32; %=83 - по стр. 27; %=95 - по стр. 30)						
			2 320			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 17-19; %=54 - по стр. 22, 25, 28, 32; %=65 - по стр. 27; %=47 - по стр. 30)						
			1 320			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
			51 881			
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						
			51 881			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						
			2 320			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						
			1 320			
Коэффициент удорожания						
	6,22		322 698			
НДС 20%						
	20		64 539,70			
Итого с НДС						
			387 238,70			
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						
			89 889	4 386	<u>835</u> 40	<u>404,5007</u> 2,621453
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
			89 889	4 386	<u>835</u> 40	<u>404,49493</u> 2,621453
. МАТЕРИАЛОВ -						
			8 019			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3, 17-19; %=106 - по стр. 6, 9, 12, 16, 22, 25, 28, 32; %=83 - по стр. 11, 27; %=95 - по стр. 14, 30)						
			4 349			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3, 17-19; %=54 - по стр. 6, 9, 12, 16, 22, 25, 28, 32; %=65 - по стр. 11, 27; %=47 - по стр. 14, 30)						
			2 474			

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		96 677	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			0,005777
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		96 677	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 349	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		2 474	
Коэффициент удорожания	6,22	601 332	
НДС 20%	20	120 266,41	
Итого с НДС		721 598,41	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)