

Директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»

УТВЕРЖДАЮ:

/Г.А. Красюн/



Ведомость объемов работ по объекту:

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в дошкольном отделении № 1 по адресу ул. Мамина, 25, дошкольном отделении №2 по адресу ул. Мамина, 15.

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи и спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5		6
1.		Раздел 1. ДО1: окна размером 4760x1740 мм -6 шт., 4700x1740 мм -1 шт.				
2.	1	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	57,9		$1,74*4,76*6+4,7*1,74=57,9$
3.	2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7		
4.	3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	м2	6,79		$0,2*(4,86*6+4,8)=6,79$
5.	4	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,01		
6.	5	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км	т	0,01		
7.	6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	57,9		$1,74*4,76*6+4,7*1,74=57,9$
8.	7	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	57,9	См. спецификацию	57,9
9.	8	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	18,8		$0,79*1,74*6*2+0,665*1,74*2=18,8$
10.	9	Установка и крепление наличников	м	57,6		$4,76*6+1,74*2*6+4,7+1,74*2=57,6$
11.	10	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм	м	57,6		57,6
12.	11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до	м	33,3		$4,76*6+4,7=33,3$

		0,4 м				
13.	12	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	м	33,96		$4,86*6+4,8=33,96$
14.	13	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	33,96		33,96
15.	14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	8,07		$00,14*(4,76*6+1,74*2*6+4,7+1,74*2)=8,07$
16.	15	Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700x250x8 мм	м2	8,07		
17.	16	Установка уголков ПВХ на клее	м	57,62		$4,76*6+1,74*2*6+4,7+1,74*2=57,62$
18.		Раздел 2: ДО2 (Группа №5 4780x1740-3 шт., Группа №7 4760x1740-2 шт., Группа №6 4740x1740-3 шт.)				
19.	17	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	66,26		$1,74*4,74*3+1,74*4,78*3+1,74*4,76*2=66,26$
20.	18	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8		8
21.	19	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	м2	7,78		$0,2*(4,84+4,88*3+4,86)=7,78$
22.	20	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,01		0,01
23.	21	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км	т	0,01		0,01
24.	22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	66,26		$4,74*1,74*3+4,78*1,74*3+4,76*1,74*2=66,26$
25.	23	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	66,26	См. спецификацию	66,26
26.	24	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	17,6		$0,79*1,39*2*3+0,79*1,39*2*3+0,79*1,39*2*2=17,6$
27.	25	Установка и крепление наличников	м	65,92		$(4,74+1,74*2)*3+(4,78+1,74*2)*3+(4,76+1,74*2)*2=65,92$
28.	26	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм	м	65,92		65,92

29.	27	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	м	38,1		38,1
30.	28	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	м	38,88		38,88
31.	29	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	38,88		38,88
32.	30	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	9,23		$0,14 * ((4,74 + 1,74 * 2) * 3 + 4,78 * 3 + 1,74 * 2 * 3 + (4,76 + 1,74 * 2) * 2) = 9,23$
33.	31	Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700x250x8 мм	м2	9,23		9,23
34.	32	Установка уголков ПВХ на клее	м	65,92		$(4,74 + 1,74 * 2) * 3 + 4,78 * 3 + 1,74 * 2 * 3 + (4,76 + 1,74 * 2) * 2 = 65,92$