

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

МАУК "УДНТ" структурное подразделение Орлинский ДК п. Орёл, ул. 1 Мая, 37
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Ремонт объектов МАУК "УДНТ" (ремонт кровли)
(наименование конструктивного решения)

Основание _____ Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость

1023502.80 руб (110,53) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

804,07

(87,1) тыс.руб.

монтажных работ

0,00

(0) тыс.руб.

оборудования

32,12

(3,2) тыс.руб.

прочих затрат

0,00

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

90,39

(3,52) тыс.руб.

416,36 чел.час.

43,53 чел.час.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СБД), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Разборка														
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем=79,5 / 100	100 м			0,795								
		1 ОТ												
		2 ЭМ					70,98		56,43	25,69	1 450			
		3Т	чел.-ч	9,1		7,2345	0,20		0,16	10,04	2			
		Итого по расценке					71,18		56,59					
		ФОТ							56,43		1 450			
		Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			50,79		1 305			
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92												
		Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			25,96		667			
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
2	ФЕРр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: водосточных труб с люлек	100 м			0,49			133,34		3 424			
		Объем=49 / 100												
		1 ОТ												
		3Т	чел.-ч	29,34		14,3766	235,31		115,30	25,69	2 962			
		Итого по расценке					235,31		115,30					
		ФОТ							115,30		2 962			
		Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			103,77		2 666			
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92												
		Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			53,04		1 363			
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
3	ФЕРр58-10-7	Всего по позиции							272,11		6 991			
		Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт			0,07								
		Объем=7 / 100												
		1 ОТ												
		2 ЭМ												
		3 в т.ч. ОТм												
		4 М												
		3Т	чел.-ч	45,1		3,157								

Администрация города Березники
Контроль за исполнением
384,70
5,26
0,93
496,58
26,93
0,37
0,07
34,76
16,56
25,69
10,04
25,69
20
1

Подпись
34,76
16,56
25,69
20
1

Администрация города Бerezники
Контрольное управление
Систный отдел
Ценообразование и тарифы
Подпись _____ 48,37 И. Галиева
» _____ 20 ____ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР58-12-1 разборка сплошной дощатой обрешетки	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2				0,1924				
Объем=19,24 / 100 Приказа от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 51/пр табл.2 п.2											
1	ОТ										
2	ЭМ						231,93	0,8	35,70	25,69	917
3	в т.ч. ОТМ						34,12	0,8	5,25	10,04	53
4	М						9,54	0,8	1,47	25,69	38
3Т							2 198,68	0	0,00	6,56	
3ТМ											
Итого по расценке			чел.-ч	29,21	0,8	4,4960032					
ФОТ			чел.-ч	0,75	0,8	0,11544	2 464,73		40,95		
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92											
			%	90		90			37,17		955
Приказ Министра России № СТ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92											
			%	46		46			33,45		860
			%						17,10		439
8	ФЕР58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций	100 м2				0,1924		91,50		2 269
крыш: стропил со стойками и подкосами из Досок Объем=19,24 / 100											
1	ОТ										
2	ЭМ						183,48		36,30	25,69	907
3	в т.ч. ОТМ						25,06		4,82	10,04	48
3Т							3,92		0,75	25,69	19
3ТМ											
Итого по расценке			чел.-ч	22,68		4,363632					
ФОТ			чел.-ч	0,29		0,055796	208,54		40,12		
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92											
			%	90		90			36,05		926
Приказ Министра России № СТ Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92											
			%	46		46			32,45		833
			%						16,58		426
9	ФЕР46-04-001-04 стена толщ.510мм	Разборка: кирпичных стен	м3				1,709		89,15		2 214
1	ОТ										
2	ЭМ						62,91		107,51	25,69	2 762
3Т							59,65		101,94	10,04	1 023
Итого по расценке			чел.-ч	7,1		12,1339					
ФОТ							122,56		209,45		2 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

2 513

Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

1 436

Всего по позиции

10	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	0,326	363,19	7 734
----	-----------------	--------------------------	----	-------	--------	-------

1 ОТ

2 ЭМ

3Т

Итого по расценке

ФОТ

Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

527

195

Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

91

91

39,96

20,51

18,66

527

480

Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.40.2 элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

52

52

10,67

274

Всего по позиции

Раздел 2. Ремонт	Итого по разделу 1 Разборка	69,29	1 476
Кровельное покрытие над санузлами и котельной		3 623,64	

11	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,709		
----	-----------------	---	----	-------	--	--

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков

812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.8

Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков

774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.8

1 656

593

237

18

Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков

812/пр от 21.12.2020 Прил.

п.8

Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков

774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.8

110

110

69

69

73,89

126,27

73,71


81,08

50,86

1 893

2 082

Всего по позиции



258,21	20	Г.	5 655
--------	----	----	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФССЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125 (Конструкции из кирпича и блоков)	1000 шт			0,64942	1 863,37		1 210,11	6,56	7 938
13	ФССЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,41016	496,40		203,60	6,56	1 336
14	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,067					
	Объем=6,7 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ						587,78		39,38	25,69	1 012
	3 в т.ч. ОТМ						45,09		3,02	10,04	30
	4 М						21,38		1,43	25,69	37
	3ТМ						979,70		65,64	6,56	431
	Итого по расценке						4,0937				
	ФОТ						0,1608				
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%			100			40,81		1 049
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%			49			40,81		1 049
15	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2			0,04355					
	Объем=4,355 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ						221,02		9,63	25,69	247
	3 в т.ч. ОТМ						33,01		0,93	10,04	9
	4 М						2,69		0,12	25,69	3
	3Т						3 944,54		143,26	6,56	940
	3ТМ										
	Итого по расценке						1,073072				
	ФОТ						0,010452				
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%			109			9,75		250
	Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%			57			10,63		273
16	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100			0,35					
	Объем=35 / 100										
	1 ОТ										

Администрация города 170,01

Сметный отдел

Пенообразовательное устройство

«Галина» Галина

45,72 16,00 25,69 411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ	Итого по расценке	Чел.-ч	5,36	1,876	45,72	16,00	16,00	14,72	7,04	181	
ФОТ	Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92	92	44	44	7,04	181			
17	ФССЦ-01.7.15.07-0081 Дюбель-твояды 6x80 мм (Прочие ремонтно-строительные работы) Объем=0.00728*35	кг	0,2548	75,00	37,76	19,11	6,56	125			
18	ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону Объем=14.405 / 100 промазка за 1 раз ПЗ=0,5; (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	100 м2	0,14405	201,61	0,5	14,52	25,69	373			
	1 ОТ			71,64	0,5	5,16	10,04	52			
	2 ЗМ			2,32	0,5	0,17	25,69	4			
	3 в т.ч. ОТМ			84,88	0,5	6,11	6,56	40			
	4 М										
	ЗТ	Чел.-ч	21,2	0,5	1,52693						
	ЗТМ	Чел.-ч	0,2	0,5	0,014405						
	Итого по расценке				358,13	25,79	14,69	377			
	ФОТ	%	110	110	16,16	415					
	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	69	69	10,14	260					
	Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	69	10,14	260					
19	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Эмульсия битумная гидроизоляционная (Конструкции из кирпича и блоков)	т	0,017286	2 000,00	52,09	34,57	6,56	1 140			
20	ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандианурь, паралетт, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=15.048 / 100	100 м2	0,15048	829,12	124,77	25,69	3 205				
	1 ОТ			21,88	3,29	10,04	33				
	2 ЗМ			3,51	0,53	25,69	14				
	3 в т.ч. ОТМ			6 516,18	19,89	6,56	130				
	4 М										
	ЗТ	Чел.-ч	97,2	14,626656							
	ЗТМ	Чел.-ч	0,27	0,0406296							
	Итого по расценке				983,18	147,95	11,1	3 219			
	ФОТ				125,30	20	7				

«...» ... 20 ... г.
Подпись: ...
125,30 20 7

3,51 ... 0,53 ... 25,69
6 516,18 19,89 6,56

Целобудительные материалы

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приказ Министра России № НР Кровли
812/лр от 21.12.2020 Прил.
п.12

% 109

109

136,58

3 509

Приказ Министра России № СП Кровли
774/лр от 11.12.2020 Прил.
п.12

% 57

57

71,42

1 835

21 ФССЦ-08.3.05.05-0053

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

т

0,12

11 200,00

355,95

1 344,00

6,56

8 712

22 ФЕРр53-21-7

(Кровли)

примен. герметизация
примыканий кровельного
листа к стенам

Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных стыков
стенных панелей мастикой:
герметизирующей нетвердеющей или
силиконовыми и акриловыми герметиками

100 м

0,201

Объем=20,1 / 100

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТМ

3Т

3ТМ

Итого по расценке

ФОТ

чел.-ч

31,73

21,21

6 287,01

1 263,69

Приказ Министра России № НР Стены (ремонтно-строительные)
812/лр от 21.12.2020 Прил.
п.87

% 92

92

114,36

105,21

2 938

Приказ Министра России № СП Стены (ремонтно-строительные)
774/лр от 11.12.2020 Прил.
п.87

% 52

52

59,47

1 528

23 ФССЦ-14.5.01.06-0102

Всего по позиции

Герметик Рабберфлекс (600 мл)
(Стены (ремонтно-строительные))

шт

3,241935

39,41

1 428,37

127,76

6,56

17 892

24 ФЕР12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брендмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2

0,0603

Объем=6,03 / 100

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

ФОТ

чел.-ч

97,2

5,86116

6 516,18

392,93

6,56

2 578

Приказ Министра России № НР Кровли
812/лр от 21.12.2020 Прил.
п.12

% 109

109

7 367,18

444,25

1 290

1 406



Приказ Минстроя России № СП Кровли
774/пр от 11.12.2020 Прил.
п.12

4 5 6 7 8 9 10 11 12

28,62

735

25 ФЕР08-02-001-01
Кладка вентшахт

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м

м3 0,15

527,60 6 017

1 ОТ
2 3М
3 в т.ч. ОТМ
4 М

3Т

3ТМ

Итого по расценке

ФОТ

чел.-ч 4,54

чел.-ч 0,4

0,681

0,06

73,89

11,08

6,47

7,12

183

145

52

21

2

Приказ Минстроя России № НР Конструкции из кирпича и блоков
812/пр от 21.12.2020 Прил.
п.8

Приказ Минстроя России № СП Конструкции из кирпича и блоков
774/пр от 11.12.2020 Прил.
п.8

%

110

110

69

69

4,46

115

Всего по позиции

Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125

(Конструкции из кирпича и блоков)

1000 шт

0,063

1 863,37

22,66

117,39

6,56

770

27 ФССЦ-04.3.01.09-0013

Раствор готовый кладочный, цементный, М75

м3

0,036

496,40

17,87

6,56

117

28 ФЕР20-02-010-06

(Конструкции из кирпича и блоков)

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм

шт

1

15,33

5,34

0,37

8,08

15,33

5,34

0,37

8,08

15,33

5,34

0,37

8,08

15,33

5,34

0,37

8,08

15,33

5,34

0,37

8,08

15,33

5,34

0,37

8,08

53

Итого по расценке

ФОТ

чел.-ч 1,73

чел.-ч 0,03

1,73

0,03

28,75

28,75

15,70

19,00

404

489

Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутреннее
812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутреннее
774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

%

121

121

72

72

11,30

291

1 281

Администрация города Березники

Контрольное управление

Средств от 59,05

Ценообразование

Н.И. Галиева

20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФСС-19.2.02.01-0018	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 800х1000 мм	шт			1	973,46		973,46	6,56	6 386

(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

30 ФЕР58-1-3

Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен

Объем=19,24 / 100

1 ОТ											
2 ЭМ							219,08		42,15	25,69	1 083
3 в т.ч. ОТМ							36,29		6,98	10,04	70
3Т							5,67		1,09	25,69	28
3ТМ			Чел.-ч	27,08		5,210192					
Итого по расценке			Чел.-ч	0,42		0,080808					
ФОТ							255,37		49,13		
Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90		90			43,24		1 111
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92			%	46		46			38,92		1 000
Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46		46			19,89		511
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92			%	46		46			19,89		511

31 ФЕР10-01-002-01

Установка стропил


1 ОТ											
2 ЭМ							197,78		38,57	25,69	991
3 в т.ч. ОТМ							31,77		6,20	10,04	62
4 М							4,58		0,89	25,69	23
3Т			Чел.-ч	23,8		2 068,16			403,29	6,56	2 646
3ТМ			Чел.-ч	0,37		0,07215					
Итого по расценке			Чел.-ч	0,37		0,07215					
ФОТ							2 297,71		448,06		
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции			%	108		108			39,46		1 014
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10			%	108		108			42,62		1 095
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции			%	55		55			21,70		558
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10			%	55		55			21,70		558

32 ФЕР26-02-018-01

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

Объем=48,88 / 100

1 ОТ											
2 ЭМ											
3Т			Чел.-ч	2,77		1,353976					
Итого по расценке			Чел.-ч	2,77		1,353976					
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции			%	108		108			39,46		1 014
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10			%	108		108			42,62		1 095
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции			%	55		55			21,70		558
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10			%	55		55			21,70		558



Анализирована годовая литература		Колличество	
3.25	73,74	25,69	18
6.92	24,42	10,04	2
0.68	2,05	25,69	
0.84	167,55	6,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФСЦ-12.2.05.03-0001	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные, толщина 60-200 мм	м3	3,96344	442,54	391,52	1 753,98	6,56	11 506	6 470	
	(Кровли)	Объем=19,8172*0,2									
38	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,1924							
	Объем=19,24 / 100										
	1 ОТ										
	2 3М										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Министра России № НР Кровли:										
	812/пр от 21.12.2020 Прил.										
	п.12										
	Приказ Министра России № СТ Кровли										
	774/пр от 11.12.2020 Прил.										
	п.12										
39	11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,494468	1 100,00	652,39	-543,91	6,56	-3 568	5 861	
	(Кровли)										
40	ФСЦ-11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,792688	1 155,00	915,55	6,56		6 006		
	(Кровли)										
	Объем=19,24*0,04*1,03										
41	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,1924							
	Объем=19,24 / 100										
	1 ОТ										
	2 3М										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке										

Акт приема-передачи работ
 Контрольное 11,67/25,69
 Сметный 5,82/10,04
 Цена 0,52/25,69 руб.
 851,50
 0,00 6,56
 20 г.

90,90 17,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12			%	109		109			12,19		313
Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12			%	57		57			6,95		341
Всего по позиции											178
42	ФСЦ-12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена	М2			21,164	6,46		37,73	6,56	877
(Кровли)											897
43	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 М2			0,2762					
Объем=27.62 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ							336,95		93,07	25,69	2 391
3 в т.ч. ОТМ							32,51		8,98	10,04	90
4 М							4,67		1,29	25,69	33
3Т							76,69		21,18	6,56	139
3ТМ											
Итого по расценке:			цел.-ч	38,03		10,503886					
ФОТ			цел.-ч	0,37		0,102194					
Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12			%	109		109			123,23	94,36	2 424
Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12			%	57		57			102,85		2 642
Всего по позиции									53,79		1 382
44	ФСЦ-08.3.09.04-0028	Профилистил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП35-1050-0,7 (Кровли)	М2			33,61354	76,77		279,87	6,56	6 644
Объем=27.62*1,217									2 580,51		16 928
45	ФСЦ-01.7.15.14-0083	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х50 мм (Кровли)	100 шт			1,66	37,20		61,75	6,56	405
Объем=166 / 100											
46	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 М2			0,2397					
Объем=23.97 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											

Администрация города Борзелинки
Контрольное управление
Сметный отдел
829,12
21,88
3,51
5,24
0,84
25,69
5 106
53
22

1,91	Администрация города Ессентуки Контрольное управление О. С. Сидорова
9,33	Исходный документ
33,99	45,00
6,56	И.И. Геллер
20	« <i>Сидорова</i> »
г	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФЕРр53-2-1 глубинной 70мм	Объем=5,14/1,035 Цена=54/1,2	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	отверстий	1,5					
		Объем=150 / 100 до толщ. отв 70мм ПЗ=0,56 (ОЗП=0,56; ЗМ=0,56 к расх.; ЗПМ=0,56; МАТ=0,56 к расх.; ТЗ=0,56; ТЗМ=0,56)	1 ОТ								
		ЗТ									
		Итого по расценке	чел.-ч	5,36	0,56	4,5024	45,72	0,56	38,40	25,69	986
		ФОТ					45,72		38,40		
	Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103		%	92		92			38,40		986
	Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103		%	44		44			35,33		907
54	ФЕРр53-21-7 примен. герметизация примыканий кровельного листа к стенам	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовой и акриловыми герметиками	100 м			0,2996			90,63		2 327
		Объем=29,96 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЗМ					309,68		92,78	25,69	2 384
		3 в т.ч. ОТМ					5 977,33		1 790,81	10,04	17 980
		ЗТ					259,27		77,68	25,69	1 996
		Итого по расценке	чел.-ч	31,73		9,506308	6,354516		6 287,01		
		ФОТ	чел.-ч	21,21					1 883,59		
	Приказ Министра России № НР Стены (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87		%	92		92			170,46		4 380
	Приказ Министра России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87		%	52		52			156,82		4 030
55	ФССП-14.5.01.06-0102	Герметик Рабберфлекс (600 мл) (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=29,96/6,2	шт			4,832258	39,41		2 129,05		26 672
		Итого по позиции							190,44	6,56	1 249
		Итого по разделу 2 Ремонт							20 299,87		

Раздел 3. Кровля основного здания

56 ФЕРр58-9-1 с дополнительным
объемом фальцев

Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
Объем=200 / 100
1 ОТ

100 м2

2

20 299,87

Контроль качества работ

Системный отдел

Ценообразующие Проверено

22,39

44,78 25,69

1 150

Итого сметы 2021.1

309,68	39,02	25,69
5 977,33	«Полное товарищество	753,14
259,27	«Контрольное управление	32,67
	«Счетный отдел	25,69
Государственное предприятие		
6 287,01	«Полное товарищество	782,16
	«Счетный отдел	71,69
	«Полное товарищество	71,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Приказ Министра России № НР Стены (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.87										
	Приказ Министра России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.87										
Всего по позиции			%	92		92			65,95		1 694
60	ФССЦ-14.5.01.06-0102 Герметик Рабберфлекс (600 мл) (Стены (ремонтно-строительные)) Объем=12,6/6,2										
	Смена покрытия кровли средней сложности из листового стали: без настенных желобов и свесов Объем=12,5 / 100										
Всего по позиции			шт			2,032258	39,41		895,39		11 215
Всего по позиции									80,09	6,56	525
62	ФССЦ-08.3.05.05-0081 Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм										
	Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.92										
Всего по позиции			%	90		90			161,84		4 157
63	ФССЦ-06-003-01 Очистка поверхности щетками										
	Приказ Министра России № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.92										
Всего по позиции			%	46		46			74,45		1 912
64	ФССЦ-07-001-02 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом										
	Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и 774/лр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13										
Всего по позиции			%	51		51			10,18		262
Всего по позиции						0,026					1 257

Администрация города Березники
Контрольное управление
Сметный отдел
И.И. Галиева
20__г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 ОТ						79,36			2,06	25,69	53
2	2 ЭМ						2,23			0,06	10,04	1
3	3 в т.ч. ОТМ						0,33			0,01	25,69	
4	4 М						222,54			5,79	6,56	38
5	3ТМ		чел.-ч	9,08			0,23608					
6	Итого по расценке		чел.-ч	0,03			0,00078					
7	ФОТ											
8	Приказ Министра России № НР Защита строительных конструкций и 812/лр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13		%	94		94			7,91	2,07		53
9	Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и 774/лр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13		%	51		51			1,95			50
10	Всего по позиции								1,06			27
11	Оклейка бетонной поверхности полиизоуглиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: на битуме в 1 слой		М2			2,6			10,92			169
12	1 ОТ						26,26		68,28	25,69		1 754
13	2 ЭМ						1,58		4,11	10,04		41
14	3 в т.ч. ОТМ						0,22		0,57	25,69		15
15	4 М						115,49		0,00	6,56		
16	3ТМ		чел.-ч	2,61		6,786						
17	Итого по расценке		чел.-ч	0,02		0,052						
18	ФОТ								27,84			
19	Приказ Министра России № НР Защита строительных конструкций и 812/лр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13		%	94		94			72,39	68,85		1 769
20	Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и 774/лр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13		%	51		51			64,72			1 663
21	Всего по позиции								35,11			902
22	Лента TUTAN Professional RS TARE 10смх10м		шт			2,6	720,83		172,22	285,67	6,56	4 360
23	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Цена=865/1,2											1 874

Раздел 4. Устройство кровли. Слуховое окно.

67 ФЕР20-02-002-01

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

шт

2

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТМ

Аттестация города 5 697,91

Контрольное управление

Сметная оценка

Ценообразующие проверено

9,60 19,20 25,69

1,47 2,94 10,04

0,12 0,24 25,69

493

30

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М											
ЗТ			чел.-ч	1,07		2,14	4,10		8,20	6,56	54
ЗТМ			чел.-ч	0,01		0,02					
Итого по расценке											
ФОТ						15,17			30,34		
Приказ Министра России № НР Сантехнические работы - внутреннее			%	121		121			19,44		499
812/лр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,									23,52		604
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и											
кондиционирование воздуха)											
Приказ Министра России № СП Сантехнические работы - внутреннее			%	72		72			14,00		359
774/лр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,											
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и											
кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
68 ТЦ_11.2.07.11_59_584736823 Створки жалюзийные деревянные			М2			0,64	2 916,67		67,86		1 540
8_16.06.2021_02									284,60	6,56	1 867
(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
Цена=3500/1,2											
69 ФЕР10-01-029-02 Установка приборов: оконных			100 компл			0,01					
Объем=1 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ							388,93		3,89	25,69	100
3 в т.ч. ОТМ							8,54		0,09	10,04	1
ЗТ			чел.-ч	44,5		0,445	1,51		0,02	25,69	1
ЗТМ			чел.-ч	0,13		0,0013					
Итого по расценке							397,47		3,98		
ФОТ									3,91		101
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции			%	108		108			4,22		109
812/лр от 21.12.2020 Прил.											
п.10											
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции			%	55		55			2,15		56
774/лр от 11.12.2020 Прил.											
п.10											
Всего по позиции											
70 ФССЦ-01.7.04.08-0001 Комплект скобяных изделий для оконных			компл			1	59,14		10,35		266
блоков общественных зданий при заполнении									59,14	6,56	388
отдельными элементами двухстворных, высота											
1,2 м											
(Деревянные конструкции)											
71 ФЕР15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по			100 м2			0,0128					
дереву: заполнения оконных проемов											
Объем=1.28 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ							353,97		4,53	25,69	116
3 в т.ч. ОТМ							2,94		0,04	10,04	
4 М							0,60		0,01	25,69	
ЗТ			чел.-ч	40,5		0,5184	103,96		1,33	6,56	9
ЗТМ			чел.-ч	0,05		0,00064					



Амман-Павел явился Испания
Компьютерное управление
Службы связи
Полное наименование предприятия
19,35
20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ТЦ_01.7.04.07_59_567714867	Замок с ушками	шт			1	158,33		24,09	6,56	158
	9_16.06.2021_02										
		(Проемы (ремонтно-строительные))									
		Цена=190/1,2									

Раздел 6. Теплоизоляция чердачного перекрытия

76	ФЕР-12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3								165,45
----	------------------	--------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--------

прим. разборка теплоизоляции кровли из песка

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗТПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 519/лр табл.2 п.5

1 ОТ											
2 ЭМ							21,14	0,6	787,42	25,69	20 229
3 в т.ч. ОТМ							30,17	0,6	1 123,77	10,04	11 283
ЗТ							3,83	0,6	142,66	25,69	3 665
ЗТМ											
Итого по расценке			чел.-ч	2,71	0,6	100,94208					
			чел.-ч	0,34	0,6	12,66432					
ФОТ							51,31		1 911,19		

Приказ Министра России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил.

%

109

109

930,08

23 894

Приказ Министра России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил.

%

57

57

530,15

13 620

77 ФЕР-26-02-018-01

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

Объем=206,93 / 100

1 ОТ											
2 ЭМ							23,63		48,90	25,69	1 256
ЗТ							9,16		18,95	10,04	190
Итого по расценке			чел.-ч	2,77		5,731961					
ФОТ							32,79		67,85		

Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил.

%

97

97

48,90

1 256

Приказ Министра России № СП Теплоизоляционные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил.

%

55

55

26,90

691

78 ФССЦ-14.2.02.11-0103

Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП

кг

59,5958

56,59

Контрольное учр 3 372,53 6,56

3 355

22 124



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Теплоизоляционные работы)									
		Объем=0.0595958*1000									
79	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2			2,0693					
		Объем=206.93 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЗМ					60.66		125.52	25.69	3.225
		3 в т.ч. ОТМ					30.24		62.58	10.04	628
		4 М					2.69		5.57	25.69	143
		ЗТМ					851.50		0.00	6.56	
		Итого по расценке				14,360942					
		ФОТ				0.434553					
		Приказ Министра России № НР Кровли							188.10		
		812/пр от 21.12.2020 Прил.							131.09		3.368
		п.12							142.89		3.671
		Приказ Министра России № СП Кровли									
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.12							74.72		1.920
80	ФЕР12-1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена	М2			227,623	6,46		405,71	6,56	9.444
		плёнка Ютафол							1.470,44		9.646
81	ФЕР12-01-014-06	Утепление покрытий пенополиуретаном с коэффициентом относительного уплотнения: 1,1, вручную	М3			41,386					
		(Кровли)									
		1 ОТ					7.82		323.64	25.69	8.314
		2 ЗМ					10.14		419.65	10.04	4.213
		3 в т.ч. ОТМ					1.86		76.98	25.69	1.978
		ЗТМ									
		Итого по расценке				41,79986					
		ФОТ				0,16			6,62176		
		Приказ Министра России № НР Кровли							17.96		743.29
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									400.62
		п.12							109		436.68
		Приказ Министра России № СП Кровли									11.218
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.12							57		228.35
82	ФЕР12-01-018-0004	Утепление кровли пенополиуретаном	М3			42,42065	736,60		1.408,32	6,56	29.611
		Шебенка из пеностекла, плотность 170-180 кг/м3, фракция 5-20 мм							31.247,05		204.981
		(Кровли)									
83	ФЕР69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,24444					
		Доска 40мм									
		Объем=24.444 / 100									
		1 ОТ									

Итого Смета 2021.1

« 149.57 »

36.56 25.69

939

136,64	Континентальная резина	93,19	25,69
40,13	Континентальное Управляющее	27,37	10,04
6,84	Сарафанин оптом	4,66	25,69
298,82	Горючие материалы	203,80	6,56

Алтайский государственный университет
Контрольно-управляющее
деловое отделение
Исследования
Подпись: Н.И. Галимова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции							2 403,75		355,76		
812/пр от 21.12.2020 Прил.									28,53		733
п.10									30,81		792
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции											
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.10									15,69		403
Всего по позиции											
Итого по разделу 6 Теплоизоляция чердачного перекрытия									402,26		4 075
92 ФСЭМ-91.06.06-013									45 054,80		
Автогидроподъемники, высота подъема 22 м											
Объем=24-8							16		199,96		3 199,36
93 ФССЦпг-01-01-01-041											
Погрузо-разгрузочные работы при											
автомобильных перевозках: Погрузка мусора											
строительного с погрузкой вручную											
1 т груза							91,6		42,98		3 936,97
10,04											39 527
94 ФССЦпг-03-21-01-010											
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами											
грузоподъемностью 10 т работающих вне											
карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км											
1 т груза							91,6		11,42		1 046,07
10,04											10 503
95 ТП_102_59_5911045260_14.0 Утилизация строительного мусора											
9.2019_02											
(Перевозка грузов автотранспортом)											
Цена=587,50/1,2											
Итого по разделу 7 Прочие работы											
Итого по смете:									15 018,68		
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих							80 796,76				642 120
Эксплуатация машин									3 518,31		90 385
Оплата труда машинистов									12 870,96		129 222
Материалы									517,25		13 289
Строительные работы									64 407,49		422 513
Строительные работы									87 100,77		804 073
В том числе:									82 117,73		754 043
оплата труда									3 518,31		90 385
эксплуатация машин и механизмов									7 887,92		79 192
материалы									64 407,49		422 513
накладные расходы									4 111,05		105 615
сметная прибыль									2 192,96		56 338
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									4 983,04		50 030
Оборудование									3 199,36		32 122



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные средства									
		Итого							3 199,36		32 122
		Итого ФОТ (справочно)							90 300,13		836 195
		Итого накладные расходы (справочно)							4 035,56		103 674
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 111,05		105 615
		Непредвиденные затраты 2%							2 192,96		56 338
		Итого с непредвиденными							1 806,00		16 724
		НДС 20%							92 106,13		852 919
		ВСЕГО по смете							18 421,23		170 583,80
		В том числе:							110 527,36		1 023 502,80
		Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							7 464,63		48 968

Составил:

В.Б. Змеева

В.Б. Змеева

Проверил:

Н.И. Вязьмин

Н.И. Вязьмин

ОБЪЕКТ СОГЛАСОВАЛ
ИНЖЕНЕР АКУ «УРАЛ»
Д.А. ВЯЗЬМИНА

Администрация города Березники
Комплексное управление
Исполнительный отдел
Исполнительно-распорядительное
Н.И. Лукина
Н.И. Лукина
2021 г.