

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" 2021 г.

"_____" 2021 г.

Капитальный ремонт перехода (помещение №152 согласно технического паспорта здания) по адресу; г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 6, (литер Б)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС 02-01-01 изм.
(локальная смета)

на 02-01-01 изм. Капитальный ремонт перехода между корпусами. (2)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 397/19-АС

Сметная стоимость _____ 159,278 тыс. руб.

строительных работ _____ 156,636 тыс. руб.

монтажных работ _____ 2,642 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,739 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1022 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2001 г _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (20 руб.): 74% от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (27 руб.)	100 шт	0,03	935,72	865,7	70,02	30,24	28	26	2	1
2	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм НР (64 руб.): 74% от ФОТ (86 руб.) СП (43 руб.): 50% от ФОТ (86 руб.)	100 м	0,3	328,71	288,02	7,09	1,35	99	86	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка подстилающих слоев: шлаковых (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (118 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (68 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	м3	4,6	64,5	17,94	46,56	5,15	297	83	214	24
4	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (3 руб.): 85% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	100 шт	0,03	145,98	143,48	2,5	1,08	4	4		
5	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (51 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	100 м2	0,46	153,59	112,16	41,43		71	52	19	
6	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм НР (358 руб.): 80% от ФОТ (447 руб.) СП (304 руб.): 68% от ФОТ (447 руб.)	100 м2	0,46	2000,71	948,54	1052,17	24,3	920	436	484	11
7	ФЕР07-01-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (222 руб.): 130%*0.9 от ФОТ (190 руб.) СП (137 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (190 руб.)	100 шт	0,1	5192,63	1494,74	3697,89	411,8	519	149	370	41
8	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен НР (1806 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1824 руб.) СП (1085 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1824 руб.)	м3	29	122,56	62,91	59,65		3554	1824	1730	
9	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (92 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (113 руб.) СП (82 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (113 руб.)	т	0,3	1982,75	291,54	1691,21	86,7	595	87	508	26
10	ФЕР46-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок НР (40 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (40 руб.) СП (24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (40 руб.)	100 м2	0,093	1324,72	416,37	43,4	5,7	123	39	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-11.2.11.04-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x10 мм	м2	10,695	46,34				496			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6706	2786	3333	104
Накладные расходы									2774			
Сметная прибыль									1791			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									11271			
Раздел 2. Усиление опорных стоек												
12	ФЕР46-01-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями 3 126,38 = 8 602,04 - 0,27 x 5 561,00 - 0,71 x 5 136,00 - 0,04 x 5 950,00 - 4,62 x 19,40 НР (2882 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2911 руб.) СП (1732 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2911 руб.)	т	1,5854	3126,38	1751,72	757,31	84,55	4957	2777	1201	134
13	ФССЦ-07.2.07.12-0032 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,4446	11176,42				16145			
14	ФССЦ-07.2.07.12-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1408	8128				1144			
15	ФЕР46-03-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2(нанести цементный раствор перед установкой элементов обоймы) НР (45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (45 руб.) СП (27 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (45 руб.)	м3	0,1	1010,45	446,24	16,52	2,78	101	45	2	
16	ФССЦ-04.3.01.12-0005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,104	529,41				55			
17	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (23 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (29 руб.) СП (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (29 руб.)	100 м2	0,6342	326,98	38,64	12,02	0,44	207	25	8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									22609	2847	1211	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 17))									22615	2851	1213	134
Накладные расходы									2949			
Сметная прибыль									1776			
Итого по разделу 2 Усиление опорных стоек									27340			
Раздел 3. Рамы в осях А и Б												
Балки												
18	ФЕР09-03-002-12 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м <i>НР (190 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (234 руб.) СП (169 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (234 руб.)</i>	т	0,985088	733,29	159,28	467,67	42,84	722	157	461	42
19	ФССЦ-07.2.07.12-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,9472	10508				9953			
20	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (14 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17 руб.)</i>	100 м2	0,3788	326,98	38,64	12,02	0,44	124	15	5	
Связи												
21	ФЕР09-03-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>778,35 = 779,12 - 0,0001 x 7 712,00 НР (148 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (183 руб.) СП (132 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (183 руб.)</i>	т	0,46176	778,35	306,51	308,19	35,47	359	142	142	16
22	ТССЦ-201-0763 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,444	13088,46				5811			
23	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (6 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м2	0,1776	326,98	38,64	12,02	0,44	58	7	2	
Укосины												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР09-03-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>НР (28 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (34 руб.) СП (25 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (34 руб.)</i>	т	0,084864	779,12	306,51	308,19	35,47	66	26	26	3
25	ФССЦ-07.2.07.12-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0816	11255				918			
26	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1 руб.)</i>	100 м2	0,0326	326,98	38,64	12,02	0,44	11	1		
Конструкции покрытия												
27	ФЕР09-03-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>778,35 = 779,12 - 0,0001 x 7 712,00 НР (244 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (301 руб.) СП (217 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (301 руб.)</i>	т	0,756142	778,35	306,51	308,19	35,47	589	232	233	27
28	ФССЦ-07.2.07.12-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72706	11255				8183			
29	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (11 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (13 руб.)</i>	100 м2	0,2908	326,98	38,64	12,02	0,44	95	11	3	
Подкладки п1,п2												
30	ФЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>НР (465 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (492 руб.) СП (272 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (492 руб.)</i>	1 т	0,15516	9942,61	2758,18	42,05	2,85	1543	428	7	
31	ФЕР46-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм <i>НР (172 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (174 руб.) СП (104 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (174 руб.)</i>	100 отверстий	0,46	852,41	166,43	684,9	211,12	392	77	315	97
32	ФЕР06-03-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр</i>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>НР (33 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (19 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (35 руб.)</i>	т	0,0117	12715,19	2560,54	51,19	7,32	149	30	1	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									28973	1126	1195	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 18-19, 21-22, 24-25, 27-28, 20, 23, 26, 29-30, 32))									29352	1284	1416	207
Накладные расходы									1310			
Сметная прибыль									961			
Итого по разделу 3 Рамы в осях А и Б									31623			
Раздел 4. Установка сендвич-панелей												
Стены из сендвич-панелей												
33	ФЕР09-04-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м <i>НР (1196 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (1476 руб.) СП (1066 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1476 руб.)</i>	100 м2	0,6676	7013,87	1428,8	5157,63	453,43	4682	954	3443	303
34	Прайс Металл прфиль	Трех слойная сендвич-панель МП ТСП-200-1000-Т-Т-МВ ГОСТ 32603(ПЭ -01-9010-0,5/ПЭ-01-1015-05) <i>МАТ=2484/1,2/7,79*1,02*1,003</i>	м2	66,76	271,85 <i>2484/1,2/7,79*1,02*1,003</i>				18149			
Перекрытия из сендвич-панелей												
35	ФЕР09-04-006-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м <i>6 899,97 = 7 013,87 - 12,6 x 9,04 НР (955 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (1179 руб.) СП (852 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1179 руб.)</i>	100 м2	0,533	6899,97	1428,8	5157,63	453,43	3678	762	2749	242
36	Прайс Металл прфиль	Трех слойная сендвич-панель МП ТСП-К+200-1000-К-Т-МВ ГОСТ 32603(ПЭ -01-9010-0,5/ПЭ-01-1015-05) <i>МАТ=2618/1,2/7,79*1,02*1,003</i>	м2	53,3	286,52 <i>2618/1,2/7,79*1,02*1,003</i>				15272			
Фасонные изделия												
37	Прайс Металл прфиль	Фасонное изделие для ТСП(ПЭ-01-1015-05) <i>МАТ=919,6/1,2/7,79*1,02*1,003</i>	м2	49,32	100,64 <i>919,6/1,2/7,79*1,02*1,003</i>				4964			
38	Прайс Металл прфиль	Фасонное изделие для ТСП(ПЭ-01-1015-05) <i>МАТ=919,6/1,2/7,79*1,02*1,003</i>	м2	14,352	100,64 <i>919,6/1,2/7,79*1,02*1,003</i>				1444			
39	Прайс Металл прфиль	Уплотнитель кровельный УП ТСП-К-Ах*1000 <i>МАТ=48/1,2/7,79*1,02*1,003</i>	шт	13	5,25 <i>48/1,2/7,79*1,02*1,003</i>				68			
40	Прайс Металл прфиль	Уплотнитель кровельный УП ТСП-К-Вх-1000 <i>МАТ=48/1,2/7,79*1,02*1,003</i>	шт	13	5,25 <i>48/1,2/7,79*1,02*1,003</i>				68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Прайс Металл прфиль	Саморез5*240 . МАТ=75,2/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	120	8,23 75,2/1,2/7,79*1,02*1,003				988			
42	Прайс Металл прфиль	Саморез 5*285 МАТ=100/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	180	10,94 100/1,2/7,79*1,02*1,003				1969			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									51282	1716	6192	545
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-42))									53087	1973	7740	681
Накладные расходы									2150			
Сметная прибыль									1918			
Итого по разделу 4 Установка сендвич-панелей									57155			
Раздел 5. Окна ПВХ												
43	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (108 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (55 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102 руб.)	100 м2	0,0836	1386,69	1170,25	216,44	49,45	116	98	18	4
44	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (155 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (146 руб.) СП (78 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (146 руб.)	100 м2	0,0836	9731,87	1462,81	270,55	61,81	814	122	23	5
45	ФССЦ-11.3.02.02-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	8,36	1555,55				13004			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									13934	220	41	9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 44-45))									13958	238	47	10
Накладные расходы									263			
Сметная прибыль									133			
Итого по разделу 5 Окна ПВХ									14354			
Раздел 6. Водосточная система												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство желобов: подвесных 303,83 = 5 347,94 - 0,169 x 7 977,00 - 0,33 x 11 200,00 НР (44 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (41 руб.) СП (23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (41 руб.)	100 м	0,15	303,83	237,13	21,18	3,21	46	36	3	
47	Прайс Металл прфиль	Жолоб водосточный 120*86*3000 дл. 3 м МАТ=1510/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	5	165,26 1510/1,2/7,79* 1,02*1,003				826			
48	Прайс Металл прфиль	Водосточная труба с коленом дл. 1 м 76-102-1000 МАТ=738/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	2	80,77 738/1,2/7,79*1, 02*1,003				162			
49	Прайс Металл прфиль	Воронка приемная 76*102 МАТ=158/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	2	17,29 158/1,2/7,79*1, 02*1,003				35			
50	Прайс Металл прфиль	Водосточная труба дл. 3 м 76-102-3000 МАТ=1614/1,2/7,79*1,02*1,0032*1,003	шт	4	177,2 1614/1,2/7,79* 1,02*1,0032*1, 003				709			
51	Прайс Металл прфиль	Заглушка желоба правая/левая 120-86 МАТ=127/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	2	13,9 127/1,2/7,79*1, 02*1,003				28			
52	Прайс Металл прфиль	Колено водосточное 76-102 МАТ=351/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	4	38,41 351/1,2/7,79*1, 02*1,003				154			
53	Прайс Металл прфиль	Держатель желоба 120-86 МАТ=230/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	14	25,17 230/1,2/7,79*1, 02*1,003				352			
54	Прайс Металл прфиль	Держатель трубы 76-102 МАТ=187/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	12	20,47 187/1,2/7,79*1, 02*1,003				246			
55	Прайс Металл прфиль	Саморез 4,8-28 белый МАТ=3,97/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	2500	0,43 3,97/1,2/7,79*1, 02*1,003				1075			
56	Прайс Металл прфиль	Саморез 4,8-28 слононая кость МАТ=3,97/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	1500	0,43 3,97/1,2/7,79*1, 02*1,003				645			
57	Прайс Металл прфиль	Шуруп 8*80 с дюбелем МАТ=15,7/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	250	1,72 15,7/1,2/7,79*1, 02*1,003				430			
58	Прайс Металл прфиль	Фасонное изделие для ТСП(ОЦ-01-БЦ-2) МАТ=3734,712/1,2/7,79*1,02*1,003	м2	6,525	408,73 3734,712/1,2/7, 79*1,02*1,003				2667			
59	Прайс Металл прфиль	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 1200-600-50 МАТ=737/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	1	80,66 737/1,2/7,79*1, 02*1,003				81			
60	ФЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ограждение кровель перилами НР (9 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	100 м	0,12	120,19	52,27	48,51	5,29	14	6	6	1
61	Цена поставщика	Снегозадержатель трубчатый МАТ=1465/1,2/7,79*1,02*1,003	м	12	160,33 1465/1,2/7,79* 1,02*1,003				1924			
Вспомогательные материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Прайс Металл прфиль	Уплотнитель терморазделяющая полоса 45-30 МАТ=245/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	4	26,81 245/1,2/7,79*1,02*1,003				107			
63	Прайс Металл прфиль	Силикон бесцветный МАТ=350/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	56	38,3 350/1,2/7,79*1,02*1,003				2145			
Электромонтажные работы												
64	ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)	100 м	0,3	605,01	231,62	110,45	9,54	182	69	33	3
65	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² НР (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	100 м	0,3	55,29	42,21	1,81	0,26	17	13	1	
66	ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660	1000 м	0,03	3246,49				97			
67	ФССЦ-20.5.02.06-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка разветвительная У-196	10 шт	4	34,2				137			
68	ФССЦ-23.3.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	30	11,5				345			
Связь												
69	ФЕРм10-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной НР (154 руб.): 80% от ФОТ (193 руб.) СП (116 руб.): 60% от ФОТ (193 руб.)	100 м	0,6	1250,4	308,38	125,99	14,08	750	185	76	8
70	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм НР (33 руб.): 95% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.)	100 м	0,2	245,13	174,89	0,31	0,14	49	35		
71	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	100 м	0,2	38,59	26,51	1,81	0,26	8	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ФССЦ-20.2.05.04-0034 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель-канал (короб) 100х60 мм	м	20	13,6				272			
73	ФССЦ-21.1.04.08-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,5	1000 м	0,02	28807,04				576			
74	ФССЦ-501-1932 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,06	3075,4				185			
75	Цена поставщика	Плинт 10 pin тип Krone MAT=80/1,2/7,79*1,02*1,003	шт	14	8,76 80/1,2/7,79*1,0 2*1,003				123			
Сантехнические работы												
76	ФЕР18-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка радиаторов: чугунных НР (2 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 кВт	0,0036	2044,71	611,75	316,28	75,46	7	2	1	
77	ФССЦ-18.5.10.07-1000 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Радиаторы отопительные чугунные 10 секций	шт	3	648,63				1946			
78	ФЕР16-02-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм НР (118 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (72 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (102 руб.)	100 м	0,3	352,05	285,71	39,37	6,09	106	86	12	2
79	ФССЦ-23.3.06.04-0007 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	30	10,75				323			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									16769	437	132	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 46, 60-61, 76-79))									16793	456	137	15
Накладные расходы									446			
Сметная прибыль									297			
Итого по разделу 6 Водосточная система									17536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									140273	9132	12104	991
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 18-19, 21-22, 24-25, 27-28, 33-42, 58, 62-63, 66-68, 17, 20, 23, 26, 29-30, 32, 44-46, 60-61, 76-79))									142511	9588	13886	1151
Накладные расходы									9893			
Сметная прибыль									6874			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									156636			
Итого Монтажные работы									2642			
Итого									159278			
В том числе:												
Материалы									119037			
Машины и механизмы									13886			
ФОТ									10739			
Накладные расходы									9893			
Сметная прибыль									6874			
ВСЕГО по смете									159278			

Составил: _____ В.П.Солнцева

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

