



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование строительного объекта: здание МАДОУ «Д/с №77 «Зоренька», г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 17, к.2
Объект здания МАДОУ «Д/с №77 «Зоренька», г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 17, к.2

Дефектная ведомость
на устройство полов

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
	ФЕРр57-2-01	100 м2	0,8	Разборка покрытий полов: из линолеума и релана 0,8
	ФЕРр57-1-03	100 м2	0,8	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов 0,8
	ФЕРр57-1-02	100 м2	0,8	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 0,8
	ФЕРр57-3-01	100 м	1,6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 1,6
	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,8	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 0,8
	ФЕР11-01-011-02	100 м2	19,2	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 19,2
	ФЕР06-03-004-10	т	0,63	Армирование подстилающих слоев и набетонок 0,632
	ФЕР11-01-027-02	100 м2	0,8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных 0,8
	ФЕРр69-9-01	100 т	0,05	Очистка помещений от строительного мусора

ФЕР69-15-01	т	4,84	0,04848 Затаривание строительного мусора в мешки 4,84
-------------	---	------	---

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин

Составил

Проверил