

Объект: "Разработка проектной документации по капитальному ремонту конструктивных элементов здания (объекта) Тукузский СДК по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, д. 4" (шифр 1726.19)

Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Фундамент						
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	51,7	1726.19-02-АС лист 2 "Указания по производству работ при ремонте фундамента"	103,4*0,5*1,0
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	51,7	1726.19-02-АС лист 2 "Указания по производству работ при ремонте фундамента"	103,4*0,5*1,0
3	3	Очистка поверхности щетками	м2	61	1726.19-02-АС лист 2 "Указания по производству работ при ремонте фундамента"	
4	4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	61	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	
5	5	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ, расход на 100м2 - 10,3кг.	кг	6,3	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	
6	6	Устройство железобетонных фундаментов	м3	6,2	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	
7	7	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6,293	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	
8	8	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	кг	390,06	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	(31*0,34+3*3,71)*18

1	2	3	4	5	6	7
9	9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, бетону	м2	61,5	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	
10	10	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	21,525	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	61,5*0,35
11	11	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41	кг	0,1476	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	
12	12	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	22,8	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов на ремонт фундамента"	

Раздел 2. Отмостка

13	14	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	м2	103,4		(34,6+2+15,1)*2
14	15	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт	м3	10,34	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов отмостки"	103,4*0,1
15	16	Устройство бетонной отмостки, бетон В15	м3	11,0	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов отмостки"	
16	18	Устройство основания под бортовые камни из щебня природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	1,5	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов отмостки"	
17	20	Установка бортовых камней бетонных БР 100х20х8	шт	100	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов отмостки"	
18	21	Устройство бетонного основания под бортовые камни, бетон В12.5	м3	1,1	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов отмостки"	

Деформационные швы

19	23	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	м	45,7	1726.19-02-АС лист 2 "Указания по производству работ при монтаже отмостки"	
20	24	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г50 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	кг	141,7	1726.19-02-АС лист 2 "Спецификация элементов отмостки"	

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 3. Двери						
21	25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6	1726.19-01-АС лист 2	2,4*1,5+2,4*1
22	27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	37,2	1726.19-01-АС лист 2	2,4*1,5*4+2,4*1*4+2,4*1,9+2,4*1,2*3
23	28	Установка дверного доводчика DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5, к металлическим дверям	шт	2	1726.19-01-АС лист 2 "Указания по производству работ при ремонте здания"	
24	33	Перестилка дощатых полов не крашенных	м2	532,6	1726.19-01-АС лист 2 "Ведомость демонтажных и ремонтных работ", "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	496,3+36,3
Раздел 4. Потолки						
25	35	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	495,3	1726.19-01-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	18,6+20,8+48,3+39,6+18,4+6,8+39,1+209,3+14,5+79,9
Раздел 5. Фасады						
<i>Устройство фасадов</i>						
26	36	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	м2	359,9	1726.19-01-АС лист 3 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
27	38	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	м2	370,7	1726.19-01-АС лист 3 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
28	39	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150	м3	46,2	1726.19-01-АС лист 3 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
29	40	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм(прим.)	м2	370,7	1726.19-01-АС лист 3 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
Раздел 6. Устройство крыши						
<i>Устройство крыши</i>						

1	2	3	4	5	6	7
30	41	Установка стропил	м3	20,6	1726.19-03-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
31	43	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	м2	38,8	1726.19-03-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
32	44	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 антисептиком-антипиреном «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины	м2	118,8	1726.19-03-АС лист 2 примечание 8	(20,6+38,8)*2
33	46	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой - ИЗОСПАН: В	м2	516,3	1726.19-03-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
34	48	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из минеральной ваты: полужесткие М-150	м2	516,3	1726.19-03-АС лист 2	
35	50	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИЗОСПАН: АМ	м2	623,9	1726.19-03-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
36	52	Монтаж снегозадержателя: уголкового	м	71,8	1726.19-03-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	
37	54	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	м2	648,2	1726.19-03-АС лист 2 "Ведомость монтажных и ремонтных работ"	623,9+24,3
Слуховые окна - 4 шт						
38	57	Устройство слуховых окон	шт	4	1726.19-01-АС лист 3 "Указания по производству работ при ремонте здания"	
39	58	Окна одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	5,6	1726.19-01-АС лист 3 "Указания по производству работ при ремонте здания"	1,4 * 4

1	2	3	4	5	6	7
40	59	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двухстворных: высотой до 1,2 м	компл.	4	1726.19-01-АС лист 3 "Указания по производству работ при ремонте здания"	1 * 4
<i>Ходовые мостики</i>						
41	60	Устройство: ходов на чердаке	м	41,2	1726.19-03-АС лист 2 "Спецификация элементов ходовых мостиков"	1,6+39,6

Составил: инженер-сметчик  /Клюжева Е.А./

Проверил: инженер-сметчик  /Мякишева Е.В./