

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ «Централизованная клубная
система Вагайского района»,
Малюков Ю. А.
2019г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

по объекту:

«Разработка проектной документации на капитальный ремонт конструктивных элементов здания (объекта) Тукузский СДК по адресу: Тюменская обл., Вагайский район с.Тукуз, ул.Школьная, д.4»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Масса, т | Примечание |
|----------|---|----------------|--------|-------------|---------------------|
| | <u>Двери</u> | | | | |
| 1. | Демонтаж дверного блока | шт. | 14 | | |
| | <u>Пол</u> | | | | |
| 2. | Демонтаж половых досок (внутри здания) | м ² | 496,3 | | |
| 3. | Демонтаж половых досок (крылец) | м ² | 36,3 | | |
| | <u>Стены</u> | | | | |
| 4. | Демонтаж облицовочной доски | м ² | 430,0 | | |
| 5. | Демонтаж наружных стен (брус) | м ² | 90,6 | | 18,2 м ³ |
| 6. | Демонтаж внутренних стен (брус) | м ² | 35,8 | | 7,2 м ³ |
| | <u>Крыша, кровля</u> | | | | |
| 7. | Демонтаж покрытия здания (шифер) | м ² | 625,8 | | |
| 8. | Демонтаж покрытия козырька входных групп (шифер) | м ² | 24,3 | | |
| 9. | Демонтаж старого утеплителя | м ² | 516,3 | | 77,5 м ³ |
| | <u>Чердак</u> | | | | |
| 10. | Демонтаж стропильной системы | м ² | 202,4 | | 10,2 м ³ |
| 11. | Демонтаж обрешетки кровли (30х150) | м ² | 39,4 | | 11,8 м ³ |
| | <u>Перевозки</u> | | | | |
| 12. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ | 1т груза | 40,68 | | |
| 13. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1т груза | 40,68 | | |

Главный инженер проекта

Т.Н. Кремлёва