



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ ХЭГ КО
Бухаев А.А.
2022 года

2022 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министров России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 695/пр)
ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 100А
(наименование стройки)

МАОУ СОШ № 48
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Монтаж пожарной сигнализации (2 ЭТАЖ)
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

4 квартал 2022

Сметная стоимость	1028,88	(52,92) тыс. руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс. руб.
монтажных работ	598,55	(25,06) тыс. руб.
оборудования	67,52	(13,89) тыс. руб.
прочих затрат	191,16	(5,15) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

309,21	(8,32) тыс. руб.
793,67	чел.час.
1,40	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж пожарной сигнализации											
1	ФЕРм10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый; усилитель дуплексный или абонентский	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					137,52	1,35	371,30	37,15	13 794,00
	1 ОТ						45,00	1,35	121,50	13,64	1 657,00
	2 ЭМ						5,03	1,35	13,58	37,15	504,00
	3 в т.ч. ОТм						10,59		21,18	6,66	141,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	12,4	1,35	33,48					
	ЗТм		чел.-ч	0,5	1,35	1,35					
	Итого по расценке						193,11		513,88		14 298,00
	ФОТ								348,39		12 868,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			177,04		6 577,00
	Всего по позиции								1 037,41		35 037,00
2	ФССЦ-61.2.04.06-0011	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт прим (Инженерное оборудование)	шт			2	735,39		1 470,78	4,86	7 148,00
	Всего по позиции								1 470,78		7 148,00
3	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					19,82	1,35	26,76	37,15	994,00
	1 ОТ						21,29		21,29	6,66	142,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2,06	1,35	2,781					
	Итого по расценке						41,11		48,05		994,00
	ФОТ								25,96		964,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,85		507,00
	Всего по позиции								87,66		2 607,00
4	ФССЦ-61.2.07.02-0012	Блок абонентский переговорного устройства "Рупор-ДТ", размер 75x215x55 мм прим (Инженерное оборудование)	шт			1	222,75		222,75	4,86	1 083,00
	Всего по позиции								222,75		1 083,00
5	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении	шт			42					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					16,16	1,35	916,27	37,15	34 039,00
	1 ОТ						3,08		129,36	6,66	962,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	1,68	1,35	95,256					
	Итого по расценке						19,24		1 045,63		34 039,00
	ФОТ								916,27		30 635,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			421,48		15 658,00
	Всего по позиции								2 291,75		81 194,00
6	ФССЦ-61.2.02.01-1004	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) прим. (Инженерное оборудование)	шт			42	116,52		4 893,84	4,86	23 784,00
	Всего по позиции								4 893,84		23 784,00
7	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					17,06	1,35	46,06	37,15	1 711,00
	1 ОТ						0,34		0,68	6,66	5,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	5,4					
	Итого по расценке						17,40		46,74		1 711,00
	ФОТ								46,06		1 540,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			21,19		787,00
	Всего по позиции								109,38		4 043,00
8	ФССЦ-61.2.02.03-0028	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 прим (Инженерное оборудование)	10 шт			0,2	300,50		60,10	4,86	292,00
	Объем=2 / 10										
	Всего по позиции								60,10		292,00
9	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	шт			13					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					19,82	1,35	347,84	37,15	12 922,00
	1 ОТ						21,29		276,77	6,66	1 843,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2,06	1,35	36,153					
	Итого по расценке						41,11				

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа КО» 2022г
ИИЧ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							347,84		12 922,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			337,40		12 534,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			177,40		6 590,00
		Всего по позиции				13	51,50		1 139,41		33 889,00
10	ФССЦ-25.2.01.07-0001	Изоляторы прим	шт						669,50	4,86	3 254,00
		(Инженерное оборудование)							669,50		3 254,00
		Всего по позиции				4					
11	ФЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	6	1,35	32,4			53,16	1,35	287,06
	Итого по расценке								15,92		63,68
	ФОТ										37,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					10 664,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					424,00
		Всего по позиции									
12	ФССЦ-61.2.04.07-0001	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24 прим	шт								
		(Инженерное оборудование)									
		Объем=4 / 10									
		Всего по позиции				0,4	1 055,50		422,20	4,86	2 052,00
13	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	43,2			18,14	1,35	391,82
	Итого по расценке								12,63		37,15
	ФОТ										6,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					14 556,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 346,00
		Всего по позиции									
14	ФССЦ-61.3.02.01-0011	Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт	шт								
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции				16	344,35		5 509,60	4,86	26 777,00
15	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	1,2	1,35	1,62			12,25	1,35	16,54
	Итого по расценке								3,44		37,15
	ФОТ										6,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					614,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					23,00
		Всего по позиции									
16	ФССЦ-61.2.07.05-0054	Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр" прим	шт								
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции				1	67,66		67,66	4,86	329,00
17	ФЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2,4	1,35	3,24			24,84	1,35	33,53
	Итого по расценке								4,36		37,15
	ФОТ										6,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 246,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					29,00
		Всего по позиции									
18	ФССЦ-61.2.07.05-0055	Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812") прим	шт								
		(Инженерное оборудование)									
		Объем=1 / 10									
		Всего по позиции				0,1	665,00		66,50	4,86	323,00
19	ФЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
	1 ОТ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	4	1,35	86,4			34,12	1,35	736,99
	Итого по расценке								7,95		37,15
	ФОТ										6,86
		Всего по позиции							42,07		27 379,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				95		95			700,14		26 010,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			390,60		14 511,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%						1 954,93		68 747,00
		Всего по позиции			16	24,63			394,08	4,86	1 915,00
20	ФССЦ-22.2.02.23-0081	Коробка прим.	шт								
О		(Инженерное оборудование)							394,08		1 915,00
		Всего по позиции									566,00
ЗИП-оборудование											
21	ФССЦ-61.2.02.01-1004	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) прим.	шт			1	116,52		116,52	4,86	566,00
О		(Инженерное оборудование)							116,52		566,00
		Всего по позиции									
Электропитание											
22	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			1,14					
		Объем=114/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;					154,92	1,35	238,42	37,15	8 857,00
		ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					0,31	1,35	0,48	13,84	7,00
	1 ОТ						0,14	1,35	0,22	37,15	8,00
	2 ЭМ						51,53		58,74	6,66	391,00
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М		чел.-ч	16,29	1,35	25,07031					
	ЗТ		чел.-ч	0,01	1,35	0,01539					
	ЗТМ						206,76		297,64		8 885,00
	Итого по расценке								238,64		8 599,00
	ФОТ								231,48		8 599,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			121,71		4 521,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			650,83		22 375,00
		Всего по позиции				80	1,18		94,40	6,66	629,00
23	ФССЦ-20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб) 16x16 мм	м						94,40		629,00
		(Материалы для монтажных работ)							86,40	6,66	575,00
		Всего по позиции				32	2,70				
24	ФССЦ-20.2.05.04-0027	Кабель-канал (короб) 40x16 мм	м						86,40		575,00
		(Материалы для монтажных работ)							156,32	6,66	1 041,00
		Всего по позиции				0,02	7 816,00				
25	ФССЦ-20.2.05.05-0001	Кабель-канал 130x60 мм прим	100 м						156,32		1 041,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=2 / 100									
		Всего по позиции				1,14					
26	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м								
		Объем=114 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;					26,51	1,35	40,80	37,15	1 516,00
		ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					1,81	1,35	2,79	13,84	38,00
	1 ОТ						0,26	1,35	0,40	37,15	15,00
	2 ЭМ						10,27		11,71	6,66	78,00
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М		чел.-ч	2,82	1,35	4,33998					
	ЗТ		чел.-ч	0,02	1,35	0,03078					
	ЗТМ						38,59		55,30		1 531,00
	Итого по расценке								41,20		1 485,00
	ФОТ								39,96		1 485,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			21,01		781,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			116,27		3 898,00
		Всего по позиции				5,48					
27	ФЕРм10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м								
		Объем=(562-114)/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;					327,08	1,35	2 419,74	37,15	89 893,00
		ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					908,45		4 978,31	6,66	33 156,00
	1 ОТ										
	4 М		чел.-ч	34	1,35	251,532			7 398,05		89 893,00
	ЗТ						1 235,53		2 419,74		80 904,00
	Итого по расценке								2 177,77		41 351,00
	ФОТ								1 113,08		41 351,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			10 688,90		245 304,00
		Всего по позиции				0,4488	3 647,76		1 637,11	6,66	10 903,00
28	ФССЦ-21.1.08.01-0092	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1x2x0,75 прим	1000 м								
		(Материалы для монтажных работ)							1 637,11		10 903,00
		Объем=((130+310)*1,02) / 1000							889,39	6,66	5 923,00
		Всего по позиции				0,2142	4 152,17				
29	ФССЦ-21.1.08.01-0112	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1x2x0,75 прим	1000 м								
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=(210*1,02) / 1000							889,39		5 923,00
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1000 м			0,01224	167 220,75		2 046,78	6,66	13 632,00
30	ФССЦ-21.1.08.01-0333	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроводными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78 прим									
		(Материалы для монтажных работ)							2 046,78		13 632,00
		Объем (12*1,02) / 1000									
		Всего по позиции				1					
31	ФЕРп02-01-001-05	Автоматизированная система управления I категории система технической сложности с количеством каналов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					1 815,02	1,35	2 450,28	37,15	91 028,00
	1 ОТ		чел.-ч	128	1,35	172,8					
	ЗТ						1 815,02		2 450,28		91 028,00
	Итого по расценке								2 450,28		91 028,00
	ФОТ								1 813,21		67 361,00
	Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под	%		74		74					
	21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%	%		36		36			882,10		32 770,00
	Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под	%									
	11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20%										
	Всего по позиции								5 145,59		191 159,00
	Итого по смете:								19 257,38		382 905,00
	Итого прямые затраты (справочно)								8 323,41		309 213,00
	в том числе:								124,77		1 702,00
	Оплата труда рабочих								14,20		527,00
	Эксплуатация машин								10 809,20		71 990,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								25 062,29		598 554,00
	Материалы										
	Монтажные работы								5 873,13		218 185,00
	в том числе:								124,77		1 702,00
	оплата труда								14,20		527,00
	эксплуатация машин и механизмов								10 809,20		71 990,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								5 415,20		201 172,00
	материалы								2 839,99		105 505,00
	накладные расходы								13 893,53		67 523,00
	сметная прибыль								13 893,53		67 523,00
	Оборудование								5 145,59		191 159,00
	Инженерное оборудование								5 145,59		191 159,00
	Прочие затраты										
	Пусконаладочные работы								2 450,28		91 028,00
	в том числе:								1 813,21		67 361,00
	оплата труда								882,10		32 770,00
	накладные расходы								44 101,41		857 236,00
	сметная прибыль								8 337,61		309 740,00
	Итого								7 228,41		268 533,00
	Итого ФОТ (справочно)								3 722,09		138 275,00
	Итого накладные расходы (справочно)								8 820,28		171 447,20
	Итого сметная прибыль (справочно)								52 821,69		1 028 683,20
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете										

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

