

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ ХЭГ КО
Бегиев А.А.
"15" 12 2022 г.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ»

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ ХЭГ КО
Бегиев А.А.
"15" 12 2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

ПЕРДСЕДАТЕЛЬ
Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/лр, 872/лр, 875/лр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/лр, от 01.06.2020 № 295/лр, от 30.06.2020 № 353/лр, от 20.10.2020 № 499/лр)
ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 100А
(наименование стройки)

МАОУ СОШ № 48
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Монтаж пожарной сигнализации (3 ЭТАЖ)
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2022

Сметная стоимость	1033,58	(53,56) тыс. руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс. руб.
монтажных работ	602,64	(25,59) тыс. руб.
оборудования	67,52	(13,89) тыс. руб.
прочих затрат	191,16	(5,15) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	309,49	(8,33) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих		794,45 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1,40 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж пожарной сигнализации											
1	ФЕРм10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					137,52	1,35	371,30	37,15	13 784,00
	1 ОТ						45,00	1,35	121,50	13,64	1 657,00
	2 ЭМ						5,03	1,35	13,58	37,15	504,00
	3 в т.ч. ОТм						10,59		21,18	6,66	141,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	12,4	1,35	33,48					
	ЗТм		чел.-ч	0,5	1,35	1,35					
	Итого по расценке						193,11		513,98		14 298,00
	ФОТ								346,39		12 868,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			177,04		6 577,00
	Всего по позиции								1 037,41		35 037,00
3	ФССЦ-61.2.04.06-0011	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт прим (Инженерное оборудование)	шт			2	735,39		1 470,78	4,86	7 148,00
	Всего по позиции								1 470,78		7 148,00
4	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					19,82	1,35	26,76	37,15	994,00
	1 ОТ						21,29		21,29	6,66	142,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2,06	1,35	2,781			41,11	48,05	
	Итого по расценке								26,76		994,00
	ФОТ								25,96		964,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,65		507,00
	Всего по позиции								87,66		2 607,00
6	ФССЦ-61.2.07.02-0012	Блок абонентский переговорного устройства "Рупор-ДТ", размер 75x215x55 мм прим (Инженерное оборудование)	шт			1	222,75		222,75	4,86	1 083,00
	Всего по позиции								222,75		1 083,00
7	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозвонный, световой в нормальном исполнении	шт			42					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					16,16	1,35	916,27	37,15	34 039,00
	1 ОТ						3,08		129,36	6,66	862,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	1,68	1,35	95,256			19,24	1 045,63	
	Итого по расценке								916,27		34 039,00
	ФОТ								824,64		30 635,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			421,48		15 658,00
	Всего по позиции								2 291,75		81 194,00
9	ФССЦ-61.2.02.01-1004	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) прим. (Инженерное оборудование)	шт			42	116,52		4 893,84	4,86	23 784,00
	Всего по позиции								4 893,84		23 784,00
10	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					17,06	1,35	46,06	37,15	1 711,00
	1 ОТ						0,34		0,68	6,66	5,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	5,4			17,40	46,74	
	Итого по расценке								46,06		1 711,00
	ФОТ								41,45		1 540,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			21,19		787,00
	Всего по позиции								109,38		4 043,00
12	ФССЦ-61.2.02.03-0028	Извещатель пожарный ручной; ИПР-513-10 прим (Инженерное оборудование)	10 шт			0,2	300,50		60,10	4,86	292,00
	Объем=2 / 10										
	Всего по позиции								60,10		292,00
13	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	шт			13					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					19,82	1,35	347,84	37,15	12 920,00
	1 ОТ						21,29		276,77	6,66	1 840,00
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	2,06	1,35	36,153			41,11		
	Итого по расценке										

МКУ «ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА КО» 2022г

Искра

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							347,84		12 922,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			337,40		12 534,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			177,40		6 590,00
		Всего по позиции				13	51,50		1 139,41		33 889,00
15	ФССЦ-25.2.01.07-0001	Изоляторы прям	шт						669,50	4,86	3 254,00
О		(Инженерное оборудование)							669,50		3 254,00
		Всего по позиции				4					
16	ФЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						53,16	1,35	267,06	37,15	10 664,00
	4 М						15,92		63,88	6,86	424,00
	ЗТ		чел.-ч	6	1,35	32,4			69,08		
	Итого по расценке								350,74		
	ФОТ								267,06		10 664,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			272,71		10 131,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			152,14		5 652,00
		Всего по позиции							775,59		26 871,00
18	ФССЦ-61.2.04.07-0001	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24 прим	шт			0,4	1 055,50		422,20	4,86	2 052,00
О		(Инженерное оборудование)							422,20		2 052,00
		Всего по позиции				16					
20	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						18,14	1,35	391,82	37,15	14 556,00
	4 М						12,63		202,08	6,86	1 346,00
	ЗТ		чел.-ч	2	1,35	43,2			593,90		
	Итого по расценке						30,77		391,82		14 556,00
	ФОТ								372,23		13 828,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			207,66		7 715,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			1 173,79		37 445,00
		Всего по позиции				16	344,35		5 509,60	4,86	26 777,00
23	ФССЦ-61.3.02.01-0011	Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт	шт						5 509,60		26 777,00
О		(Инженерное оборудование)							5 509,60		26 777,00
		Всего по позиции				1					
24	ФЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						12,25	1,35	16,54	37,15	614,00
	4 М						3,44		3,44	6,86	23,00
	ЗТ		чел.-ч	1,2	1,35	1,62			15,69		
	Итого по расценке								19,98		614,00
	ФОТ								16,54		553,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			14,89		553,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,61		282,00
		Всего по позиции				1	67,66		67,66	4,86	329,00
26	ФССЦ-61.2.07.05-0054	Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр" прим	шт						67,66		329,00
О		(Инженерное оборудование)							67,66		329,00
		Всего по позиции				1					
27	ФЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						24,84	1,35	33,53	37,15	1 246,00
	4 М						4,36		4,36	6,86	29,00
	ЗТ		чел.-ч	2,4	1,35	3,24			29,20		
	Итого по расценке								37,89		1 246,00
	ФОТ								33,53		1 121,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			30,18		1 121,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,42		573,00
		Всего по позиции				0,1	665,00		66,50	4,86	323,00
29	ФССЦ-61.2.07.05-0055	Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812") прим	шт								
О		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции				16					
30	ФЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						34,12	1,35	736,99	37,15	27 371,00
	4 М						7,95		127,20	6,86	84,00
	ЗТ		чел.-ч	4	1,35	86,4			42,07		
	Итого по расценке								864,19		27 371,00
	ФОТ								736,99		27 371,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного		%	95		95			700,14		26 010,00
	21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования		%	53		53			390,60		14 511,00
	Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного										
	11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования								1 954,93		68 747,00
	Всего по позиции										
32	ФССЦ-22.2.02.23-0081	Коробка прим	шт			16		24,63	394,08	4,86	1 915,00
О		(Инженерное оборудование)							394,08		1 915,00
	Всего по позиции										
ЗИП-оборудование											
34	ФССЦ-61.2.02.01-1004	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) прим.	шт			1		116,52	116,52	4,86	566,00
О		(Инженерное оборудование)							116,52		566,00
	Всего по позиции										
Электропитание											
35	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			1,17					
		Объем=117 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
		ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							154,92	1,35	244,70	9 091,00
	2 ЭМ							0,31	1,35	0,49	7,00
	3 в т.ч. ОТм							0,14	1,35	0,22	8,00
	4 М							51,53		60,29	402,00
	ЗТ	чел.-ч	16,29	1,35	25,730055						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,35	0,015795						
	Итого по расценке							206,76		305,48	9 099,00
	ФОТ									244,92	8 826,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					
	21.12.2020 Прил. п.49.3										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
	Всего по позиции								667,96		22 966,00
39	ФССЦ-20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб) 16х16 мм	м			80		1,18	94,40	6,66	629,00
		(Материалы для монтажных работ)							94,40		629,00
	Всего по позиции								94,40	6,66	629,00
40	ФССЦ-20.2.05.04-0027	Кабель-канал (короб) 40х16 мм	м			35		2,70	94,50	6,66	629,00
		(Материалы для монтажных работ)							94,50		629,00
	Всего по позиции								94,50	6,66	629,00
41	ФССЦ-20.2.05.05-0001	Кабель-канал 130х60 мм прим	100 м			0,02		7 816,00	156,32	6,66	1 041,00
		(Материалы для монтажных работ)									
	Объем=2 / 100								156,32		1 041,00
	Всего по позиции										
42	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			1,17					
		Объем=117 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
		ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							26,51	1,35	41,87	1 555,00
	2 ЭМ							1,81	1,35	2,86	39,00
	3 в т.ч. ОТм							0,26	1,35	0,41	15,00
	4 М							10,27		12,02	80,00
	ЗТ	чел.-ч	2,82	1,35	4,45419						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,03159						
	Итого по расценке							38,59		56,75	1 570,00
	ФОТ									42,28	1 523,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					
	21.12.2020 Прил. п.49.3										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
	Всего по позиции								119,32		3 998,00
43	ФЕРм10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м			5,48					
		Объем=(665-117) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35;									
		ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ							327,08	1,35	2 419,74	89 893,00
	4 М							908,45		4 978,31	33 156,00
	ЗТ	чел.-ч	34	1,35	251,532			1 235,53		7 398,05	89 893,00
	Итого по расценке									2 419,74	80 904,00
	ФОТ									2 177,77	80 904,00
	Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					
	21.12.2020 Прил. п.51.1										
	Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					
	11.12.2020 Прил. п.51.1										
	Всего по позиции								10 688,90		245 304,00
48	ФССЦ-21.1.08.01-0092	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,75 прим	1000 м			0,4692		3 647,76	1 711,53	6,66	11 399,00
		(Материалы для монтажных работ)									
	Объем=((150+310)*1,02) / 1000								1 711,53		11 399,00
	Всего по позиции								804,69	6,66	5 359,00
49	ФССЦ-21.1.08.01-0112	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,75 прим	1000 м			0,1938		4 152,17			
		(Материалы для монтажных работ)									
	Объем=(190*1,02) / 1000								804,69		5 359,00
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ФССЦ-21.1.08.01-0333	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроводными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющий горения, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(A)-FRLS 2x2x1,78 прим	1000 м			0,0153	167 220,75		2 558,48	6,66	17 039,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=(15*1,02) / 1000							2 558,48		17 039,00
		Всего по позиции									
51	ФЕРп02-01-001-05	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Коэффициент: 20)	система			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35					1 815,02	1,35	2 450,28	37,15	91 028,00
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	128	1,35	172,8					
	Итого по расценке						1 815,02		2 450,28		91 028,00
	ФОТ								2 450,28		91 028,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 813,21		67 361,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			882,10		32 770,00
		Всего по позиции							5 145,59		191 159,00
		Итого по смете:							19 776,19		386 585,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							8 330,76		309 486,00
		Оплата труда рабочих							124,85		1 703,00
		Эксплуатация машин							14,21		527,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							11 320,58		75 396,00
		Материалы							25 591,99		602 638,00
		Монтажные работы									
		в том числе:							5 880,48		218 458,00
		оплата труда							124,85		1 703,00
		эксплуатация машин и механизмов							14,21		527,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							11 320,58		75 396,00
		материалы							5 422,34		201 437,00
		накладные расходы							2 843,74		105 644,00
		сметная прибыль							13 893,53		67 523,00
		Оборудование							13 893,53		67 523,00
		Инженерное оборудование							5 145,59		191 159,00
		Прочие затраты							5 145,59		191 159,00
		Пусконаладочные работы									
		в том числе:							2 450,28		91 028,00
		оплата труда							1 813,21		67 361,00
		накладные расходы							882,10		32 770,00
		сметная прибыль							44 631,11		861 320,00
		Итого							8 344,97		310 013,00
		Итого ФОТ (справочно)							7 235,55		268 798,00
		Итого накладные расходы (справочно)							3 725,84		138 414,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 926,22		172 264,00
		НДС 20%							53 657,33		1 033 584,00
		ВСЕГО по смете									

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

