

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Пензенской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 07.12.2022 г. №65739-ИФ/09 прил. 1

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

58. Пензенская область

Капитальный ремонт объекта «Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко
Спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан», расположенный по адресу: 440067, Пензенская обл, г. Пенза, тер Светлополянское Лесничество, влд 5.
(наименование стройки)

Капитальный ремонт объекта «Филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко
Спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан», расположенный по адресу: 440067, Пензенская обл, г. Пенза, тер Светлополянское Лесничество, влд 5.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Покрытие территории
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ПКР-63-10/2022-ПЗУ, дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II кв. 2023 (2001) г.

Сметная стоимость	204,62	(23,67) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	204,62	(23,67) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	4,27	(0,155) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	19,96	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	20,43	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проектируемое покрытие из песчано-гравийной смеси тип 2 л.3 ПЗУ											
23	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы т=120 мм	100 м3			1,1040					
		Объем=(0,92*1000*0,12) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						122,46	1,15	155,48	27,47	4 270,90
	2 ЭМ						2 619,33	1,25	3 614,68		
	3 в т.ч. ОТм						182,76	1,25	252,21	27,47	6 928,18
	4 М						44,10		48,69		
П,Н	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	19,9581120					
		ЗТм	чел.-ч	14,81	1,25	20,43780					
		Итого по расценке					2 785,89		3 818,84		
		ФОТ							407,68		11 199,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			539,37		14 600,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			464,35		12 570,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							4 822,56		
24	ТССЦ-408-0205	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 65-75 % (Автомобильные дороги)	м3			134,69	139,97		18 852,28		
		Объем=1,22*1,104*100									
		Всего по позиции							18 852,28		
		Итого по разделу 4 Проектируемое покрытие из песчано-гравийной смеси тип 2 л.3 ПЗУ :									
		Итого прямые затраты (справочно)							22 671,12		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							155,48		

	Эксплуатация машин	3 614,68		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	252,21		
	Материалы	18 900,97		
	Строительные работы	23 674,83		
	в том числе:			
	оплата труда	155,48		
	эксплуатация машин и механизмов	3 614,68		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	252,21		
	материалы	18 900,97		
	накладные расходы	539,37		
	сметная прибыль	464,35		
	Итого ФОТ (справочно)	407,68		
	Итого накладные расходы (справочно)	539,37		
	Итого сметная прибыль (справочно)	464,35		
	Итого по разделу 1 Проектируемое покрытие из песчано-гравийной смеси тип 2 л.3 ПЗУ	23 674,83		
	Итого по смете:			
	Итого прямые затраты (справочно)	22 671,12		177 051,19
	в том числе:			
	Оплата труда рабочих	155,48	27,47	4 270,90
	Эксплуатация машин	3 614,68	9,21	33 291,16
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	252,21	27,47	6 928,18
	Материалы	18 900,97	7,38	139 489,13
	Строительные работы	23 674,83		204 623,33
	в том числе:			
	оплата труда	155,48	27,47	4 270,90
	эксплуатация машин и механизмов	3 614,68	9,21	33 291,16
(58), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.12.2022 г. №65739-ИФ/09 прил.1, Прочие объекты	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	252,21	27,47	6 928,18
	материалы	18 900,97	7,38	139 489,13
	накладные расходы	539,37	27,47	14 816,38
	сметная прибыль	464,35	27,47	12 755,75
	Итого ФОТ (справочно)	407,68	27,47	11 199,08
	Итого накладные расходы (справочно)	539,37	27,47	14 816,38
	Итого сметная прибыль (справочно)	464,35	27,47	12 755,75
	ВСЕГО по смете	23 674,83		204 623,33

Составил: _____ (инженер-сметчик Каргина А.А.)

Проверил:		<i>[должность, подпись (инициалы, фамилия)]</i>
	(ГИП Сидоренко Н.П.)	
		<i>[должность, подпись (инициалы, фамилия)]</i>

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.