

УТВЕРЖДАЮ

Объект: МАУДО "ДвДТ", г. Златоуст, проспект им. Ю. А. Гагарина 5 линия, д.4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
Ремонт помещений

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Опорный пункт				
Окна 2,2х2,2м				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1452	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,1452	
3	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2	14,52	
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,066	
5	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	6,6	
6	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый	10 шт	0,6	
7	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,1	
8	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,01018	
9	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,21	
10	Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм	10 м	2,1	
11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,069	
12	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,5 мм	т	0,012696	
Двери				
13	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,042	
14	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,042	
15	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,12	
16	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	4,2	
17	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	2	

1	2	3	4	5
18	Замок врезной оцинкованный, с цилиндрическим механизмом из латуни	компл	2	
19	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,055	
20	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,005599	
стены				
21	Очистка вручную поверхности простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов применительно	100 м2	0,65	
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,65	
23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (-6мм)	100 м2	-0,65	
24	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	0,221	
25	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	13	
26	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,65	
27	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	13	
28	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0195	
Вентиляция				
29	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,03	
30	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200x200 мм	шт	3	
31	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт	1	
Экраны деревянные (закрывающий трубы)				
32	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,085	
33	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,035	
34	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	3,675	
35	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	8	
36	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2 на радиаторы 1м2	шт	8	
Пол				
37	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,26	
38	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,425	
39	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,425	
40	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,35785	

1	2	3	4	5
41	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,35785	
42	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,425	
43	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм	м2	43,5625	
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,17	
45	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	17,17	
46	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,04	
47	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,04	

Раздел 2. Входная группа

Потолок

48	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,22	
49	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	22,66	

Стены

50	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,035	
51	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,21	
52	Очистка вручную поверхности простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов применительно	100 м2	0,63	
53	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,63	
54	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (-6мм)	100 м2	-0,63	
55	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	0,2142	
56	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	12,6	
57	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,84	
58	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	16,8	
59	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0252	

Пол

60	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,21	
61	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,225	
62	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,225	

1	2	3	4	5
63	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,18945	
64	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,5	
65	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,225	
66	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм	м2	23,0625	
67	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,21	
68	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	21,21	
69	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,04	
70	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,04	
Двери				
71	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0378	
72	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0378	
73	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,12	
74	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	3,78	
75	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	2	
76	Замок врезной оцинкованный, с цилиндрическим механизмом из латуни	компл	2	
77	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,055	
78	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,005599	
79	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,11	
80	Уголки из ПВХ, размеры 15x15 мм	10 м	1,1	
Окна 1,9x1,1м				
81	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0209	
82	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0209	
83	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	2,09	
84	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,019	
85	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	1,2	
86	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый	10 шт	0,2	

1	2	3	4	5
87	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,02	
88	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,002036	
89	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,05	
90	Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм	10 м	0,5	
91	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,012	
92	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,5 мм	т	0,002208	
Отопление				
93	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01	
94	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,01	
95	Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм	100 шт	0,03	
96	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	1	
97	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,692 кВт	шт	1	
98	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м	0,1	
99	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	2	
100	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м	9,78	
101	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	2	
102	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	0,05	
Тамбур и вход				
103	Очистка вручную поверхности простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов применительно	100 м2	0,25	
104	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,25	
105	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	0,2125	
106	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5	
107	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,25	
108	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5	

1	2	3	4	5
109	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0075	
Раздел 3. Лестничный марш				
Стены				
110	Очистка вручную поверхности простых от известковой окраски: с земли и лесов применительно	100 м2	0,25	
111	Очистка вручную поверхности простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов применительно	100 м2	1,1	
112	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,35	
113	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	1,1475	
114	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	27	
115	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,35	
116	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	27	
117	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0405	
118	Очистка вручную поверхности простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов применительно	100 м2	0,32	
119	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2	0,25	
120	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0031	
Перил				
121	Разборка поручней деревянных: прямой части	100 м	0,1	
122	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами применительно поручни	100 м	0,1	
123	Поручни дубовые, сечение 44x65 мм	м	10	
124	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками применительно на 2 раза	100 м2	0,02	
125	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный, компонент А, бесцветный	кг	0,24	
126	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный, компонент В, бесцветный	кг	0,24	
127	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,1	
128	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,00113	
Двери				
129	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,035	
130	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,035	
131	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,12	
132	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	3,5	

1	2	3	4	5
133	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	2	
134	Замок врезной оцинкованный, с цилиндровым механизмом из латуни	компл	2	
135	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,065	
136	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,006617	
137	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,1	
138	Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм	10 м	1	
пол (на площадках)				
139	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,182	
140	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,182	
141	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,182	
142	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,08736	
143	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,64	
144	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,182	
145	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	18,564	
146	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,00182	
147	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,18	
148	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3	
Двери				
149	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0357	
150	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж)	м2	3,2	
151	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,2	
152	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 применительно	м2	3,2	
153	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл	1	
154	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	1	
155	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	
156	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	1	
157	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0357	

1	2	3	4	5
158	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 применительно	м2	3,57	

Раздел 4. Ремонт санитарного узла

Потолок

159	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,15	
160	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	15,45	
161	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	0,5	

Пол

162	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1	
163	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,05	
164	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,05	
165	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,05	
166	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,102	
167	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,15	
168	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	15,3	
169	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,0015	
170	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,18	
171	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3	
172	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,1	
173	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,004	
174	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	1,02	
175	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001	

Стены

176	Разборка: кирпичных стен	м3	2,1	
-----	--------------------------	----	-----	--

Двери

177	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0224	
-----	--	--------	--------	--

Стены

178	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,28	
179	Очистка вручную поверхности простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов применительно	100 м2	0,425	
180	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,25	

1	2	3	4	5
181	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,38	
182	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	0,323	
183	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,6	
184	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,38	
185	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,6	
186	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0114	
187	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,25	
188	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5	
189	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0075	
Перегородка				
190	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,055	
Отопление				
191	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01	
192	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,02	
193	Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм	100 шт	0,06	
194	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	2	
195	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,692 кВт	шт	2	
196	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м	0,1	
197	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	5	
198	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м	9,78	
199	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	2	
200	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	0,05	
201	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	2	
202	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	2	

1	2	3	4	5
Окна 1,9x1,1м и 2,5м2				
203	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0459	
204	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,0459	
205	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2	4,59	
206	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,024	
207	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	1,1	
208	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м	1,3	
209	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый	10 шт	0,4	
210	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,04	
211	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,004072	
212	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,052	
213	Уголки из ПВХ, размеры 15x15 мм	10 м	0,52	
214	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,02	
215	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах, класс цинкового покрытия 120-140, толщина 0,5 мм	т	0,00368	
двери				
216	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,051	
217	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,051	
218	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0,18	
219	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	5,1	
220	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	3	
221	Замок врезной оцинкованный, с цилиндрическим механизмом из латуни	компл	3	
222	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,093	
223	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,0094674	
224	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,17	
225	Уголки из ПВХ, размеры 15x15 мм	10 м	1,7	
Сантехнические работы				
226	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,02	
227	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370x600x810 мм	компл	2	

1	2	3	4	5
228	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,02	
229	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,23	
230	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	
231	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	100 м	0,08	
232	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м	7,824	
233	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	0,04	
234	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,35	
235	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	35,875	
236	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	7	
237	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	0,5005	
238	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,07	
239	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт	7	
240	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,08	
241	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт	0,8	
242	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	7,984	
243	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1	
244	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	4	
245	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	
246	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,2	
247	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт	2	
248	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	2	
249	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	19,96	

1	2	3	4	5
250	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	1	
251	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	4	
252	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм	шт	1	
253	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт	0,07	
254	Кран водоразборный латунный, настенный, полированный, для раковин и моек, диаметр 15 мм	шт	7	
255	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2	
256	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл	2	
257	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02	
258	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	2	
259	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	10 компл	0,1	
260	Фонтанчик питьевой металлический напольный с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском чаши, диаметр чаши 210 мм, высота 840 мм	шт	1	

Раздел 5. Электромонтажные работы

санузел

261	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03	
262	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04	
263	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям	100 м	0,05	
264	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,005	
265	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,05	
266	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм	шт	5	
267	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,22	
268	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,22	
269	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,022	
270	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	
271	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм	шт	1	
272	Прибор или аппарат	шт	5	
273	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	4	
274	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	

1	2	3	4	5
275	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,3	
276	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	30	
277	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	
278	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	4	
279	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,004	
280	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
281	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	
282	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,004	
помещения опорного центра				
283	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	
284	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05	
285	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	1,02	
286	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,85	
287	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,099	
288	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,086	
289	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,12	
290	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595x595x42 мм	шт	5	
291	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,21	
292	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	121	
293	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	2,1	
294	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,24	
295	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	4	
296	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,004	
297	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,24	
298	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	24	
299	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,002	
300	Коробка ответвительная на стене (на потолке) применительно	шт	2	

1	2	3	4	5
301	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	10 шт	0,2	
302	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,86	
303	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см	100 шт	0,06	
304	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1	
305	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220x300x120 мм	шт	1	
306	Прибор или аппарат	шт	8	
307	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	6	
308	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	
309	Выключатель автоматический 1Р, 63А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	
заделка штроб				
310	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 м	1,24	
Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы				
311	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3	
312	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	т	7	
313	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 127 км	т	10	

Составил: инженер по надзору за строительством МБУ "КС": Полозков С. В. (должность, подпись, расшифровка)