Thereomener NL & gorobopy

Приложение № 2 Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

согласовано:

"\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

помещение MAOУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: г.Златоуст, ул. Металлургов. 8

(наименование стройки)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26/2023-ОПС

монтаж охранной сигнализации (наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом Основание Дефектная ведомость № 26/2023-ОПС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

22.01.2021 (01.01.2000) (3 кв. 2023г.)

occination(a) a font action (cash one and ) position action

1 125.69 Сметная стоимость (72,6) тыс.руб. в том числе: строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. монтажных работ 832.83 (39,37) тыс.руб. 105,24 (21,13) тыс.руб. оборудования прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

347,15 (13,68) тыс.руб. 1 110,34 чел.час. 1,96 чел.час.

Nº n/n	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количеств	00	текущем уро	ость в базисно вне цен (гр. 8) д ствующих в СНЕ		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне
				на единицу	коэффицие нты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффицие нты	всего		цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
аздел 1.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									100	
1		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал- 20M)	1 шт.	1	1	1					
	1	ОТ					148,8	2	148,82	25,38	3 777,0
	2	ЭМ					0,37	7	0,37		
	4	M					15,10	ם	15,10		
		3T	челч	11,7		11,7					
		Итого по расценке					164,29	9	164,29		
		ФОТ							148,82		3 777,0
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80	8,0	64			95,24		2 417,0
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60	0,85	51			75,90		1 926,0
		Всего по позиции							335,43		
2	TEPm10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (сигнал-20П исп. 01)	1 шт.	2	1	2					
	1	ОТ					148,82	2	297,64	25,38	7 554,0
	2	ЭМ					0,3	7	0,74		
	4	M					15,10	0	30,20		
		3T	челч	11,7		23,4					
		Итого по расценке					164,29	9	328,58		
		ФОТ							297,64		7 554,0
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80	0,8	64			190,49		4 835,0
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1		%	60	0,85	51			151,80		3 853,0
		Всего по позиции							670,87		
3	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (C2000-M)	1 шт.	1	1	1					
	1	ОТ					15,49	9	15,49	25,38	393,0
	2	ЭМ					0,30	0	0,30		
	4	M					3,40	0	3,40		
		3T	челч	1,2		1,2					
		Итого по расценке					19,19	9	19,19		
		ФОТ							15,49	•	393,0
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80	8,0	64			9,91		252,0
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1		%	60	0,85	51			7,90		200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							37,00		
4		Устройства промежуточные на количество лучей: 1	1 шт.	1	1	1					
		(C2000-БКИ) ОТ					15,49		15,49	25,38	393,0
		эм					0,30		0,30	20,00	555,
		M					3,40		3,40		
		3T	челч	1,2		1,2	o <sub>i</sub> , io		0,10		
		Итого по расценке	1011. 1	1,2		- 1,2	19,19		19,19		
		ФОТ					,		15,49		393,
	МЛС81-33 2004 Прил 4	НР Монтаж оборудования	%	80	8,0	64			9,91		252,
	п.28.1				0,0						
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1		%	60	0,85	51			7,90		200,
		Всего по позиции						_	37,00		
5	ТЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,: блок питания и	1 шт.	3	1	3					
	4	контроля (БИРП 12/4) ОТ					46,48		139,44	25,38	3 539,
		эм					0,30		0,90	20,00	0 000,
		M					4,74		14,22		
	•	3T	челч	3,6		10,8	7,17		17,22		
		Итого по расценке	16711				51,52		154,56		
		ФОТ					5.,52		139,44		3 539,
	МДС81-33.2004 Прил.4	НР Монтаж оборудования	%	80	8,0	64			89,24		2 265,
	п.28.1										
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1		%	60	0,85	51			71,11		1 805,
	11.20.1	Всего по позиции							314,91		
6	ТЕРм10-08-003-02	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (Астра-С)	1 шт.	80	1	80	-				
		Объем=86-6									
	1	OT					46,48		3 718,40	25.38	94 373,
		? ЭM					0,21		16,80	- ,	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					3,06		244,80		
		3T	челч	3,6		288			·		
		Итого по расценке					49,75		3 980,00		
		ФОТ					,.		3 718,40		94 373
	МДС81-33,2004 Прил.4	I НР Монтаж оборудования	%	80	0,8	64			2 379,78		60 399
	п.28.1										
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1		%	60	0,85	51			1 896,38	•	48 130,
		Всего по позиции							8 256,16		
7	ТЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото) электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении ("Фотон-12") Объем=65-4-7	1 шт.	54	1	54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					70,04		3 782,16	25,38	95 991,0
	2	ЭМ					0,30		16,20		
	4	M					4,85		261,90		
		3T	челч	5,76		311,04					
		Итого по расценке					75,19		4 060,26		
		ФОТ							3 782,16		95 991,0
		НР Монтаж оборудования	%	80	8,0	64			2 420,58		61 434,0
	п.28.1 Письмо №АП-5536/06 Прил.1		%	60	0,85	51			1 928,90		48 955,0
	n.28.1	Всего по позиции					<u> </u>		8 409,74		
8		Извещатель ОС автоматический: контактный,	1 шт.	113	1	113			8 403,74		
Ü		магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-20, ИО 102-14) Объем=12+107-6	тшт.	113	,	113					
		OT					10,21		1 153,73	25.20	29 282,0
		M					1,96		221,48	25,36	29 202,0
		3T	челч	0,84		94.92	1,90		221,40		
		Итого по расценке	PERMOP			04,02	12,17		1 375,21		
		ФОТ					12,17		· ·		00.000
		НР Монтаж оборудования	%	80		24			1 153,73		29 282,0
	п.28.1		%	80	8,0	64			738,39		18 740,0
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60	0,85	51			588,40		14 934,0
		Всего по позиции							2 702,00		
9	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (УК-2П)	1 шт.	100	- 1	100					
	1	ОТ					6,17		617,00	25,38	15 659,0
	4	M					0,47		47,00		
		3T	челч	0,5		50					
		Итого по расценке					6,64		664,00		
		ФОТ							617,00		15 659,0
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1	НР Монтаж оборудования	%	80	8,0	64			394,88		10 022,0
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1	СП Монтаж оборудования	%	60	0,85	51			314,67		7 986,0
		Всего по позиции							1 373,55		
10		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Оповещатель)	1 шт.	4	1	4					
		ОТ					22,94		·	25,38	2 329,0
		M					13,96		55,84		
		3T	челч	2		8					4.
		Итого по расценке					36,90		147,60		
		ФОТ							91,76		2 329,0
	МДС81-33.2004 Прил.4	HP Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	92	8,0	73,6			67,54		1 714,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 2 оборудования	%	65	0,85	55,25			50,70		1 287,0
		Всего по позиции							265,84		
11	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (БОКС)	1 шт.	3	1	3					
	,	1 OT					14,04		42,12	25,38	1 069,0
		4 M					0,63		1,89		
		3T	челч	1,12		3,36					
		Итого по расценке					14,67		44,01		
		ФОТ							42,12		1 069,0
	МДС81-33.2004 Прил. п.45.	4 НР Электромонтажные работы на других объектах 2	%	95	0,8	76			32,01		812,0
	Письмо №АП-5536/06 Прил. п.45.	1 СП Электромонтажные работы на других объектах 2	%	65	0,85	55,25			23,27		591,0
		Всего по позиции							99,29		
12	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	1	3					
		1 OT					18,77		56,31	25,38	1 429,0
		2 ЭM					1,11		3,33		
		4 M					27,33		81,99		
		3Т	челч	1,56		4,68					
		Итого по расценке					47,21		141,63		
		ФОТ							56,31		1 429,0
	МДС81-33.2004 Прил.	4 HP Электромонтажные работы на других объектах	%	95	0,8	76			42,80		1 086,0
	п.45.	2									
	Письмо №АП-5536/06 Прил. п.45.		%	65 	0,85	55,25			31,11	_	790,0
		Всего по позиции							215,54		
13	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	3,7	1	3,7					
		Объем=(320+40+10) / 100									
		1 OT					195,97		725,09	25,38	18 403,0
		2 9M					31,71		117,33		
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,59	25,38	15,0
		4 M					48,86		180,78		
		3Т	челч	16,29		60,273					
		ЗТм	челч	0,01		0,037					
		Итого по расценке					276,54		1 023,20		
		ФОТ							725,68		18 418,0
		4 НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	8,0	76			551,52		13 998,0
	п.45. Письмо №АП-5536/06 Прил.	1 СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	0,85	55,25			400,94		10 176,0
	п.45	Всего по позиции							1 975,66		
44	TED-108 02 200 04		100 м	2.7	1	2.7			1 57 5,00		
14	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 M	3,7	1	3,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					33,53		124,06	25,38	3 149,
	2	. 9M					2,37		8,77		
	3	вт.ч. ОТм					0,16		0,59	25,38	15,
	4	M					25,54		94,50		
		3Т	челч	2,82		10,434					
	,	ЗТм	челч	0,01		0,037					
		Итого по расценке					61,44		227,33		
		ФОТ							124,65		3 164,
		НР Электромонтажные работы на других объектах	%	95	0,8	76			94,73		2 405,
	п.45.2 Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	0,85	55,25			68,87		1 748,
	11.70.2	Всего по позиции						<del></del> -	390,93		
15	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырехжильный по установленным	100 м	18,9	1	18,9		<u> </u>		<del></del>	
		конструкциям и лоткам с установкой ответвительных									
		коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2									
		сечением жилы до то мм2									
		Объем=(96+1890+340+35-370-50-51) / 100									
	1	OT					145,53		2 750,52	25,38	69 808
	2	? эм					46,60		880,74		
	3	В в т.ч. ОТм					1,63		30,81	25,38	782
	4	M					57,42		1 085,24		
		3T	челч	12,24		231,336					
		ЗТм	челч	0,1		1,89					
		Итого по расценке					249,55		4 716,50		·
		ФОТ							2 781,33		70 590
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	I НР Электромонтажные работы на других объектах ?	%	95	8,0	76			2 113,81		53 648
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электромонтажные работы на других объектах	%	65	0,85	55,25			1 536,68		39 001
		Всего по позиции							8 366,99		
		Итоги по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ :									
		Итого прямые затраты (справочно)							17 065,55		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 678,03		
		Эксплуатация машин							1 045,78		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							31,99		
		Материалы							2 341,74		
		Монтажные работы							33 450,91		
		в том числе:									
		оплата труда							13 678,03		
		эксплуатация машин и механизмов							1 045,78		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							31,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							2 341,74		
		накладные расходы							9 230,83		
		сметная прибыль							7 154,53		
		Итого ФОТ (справочно)							13 710,02		
	,	Итого накладные расходы (справочно)							9 230,83		
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 154,53		
		Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							33 450,91		
здел 2.	МАТЕРИАЛЫ										
16 O	ТССЦ-509-1990	Прибор приемно-контрольный охранной	шт.	1	1	1	548,46		548,46		
U		сигнализации, тип Сигнал-20М (Оборудование)									
		Всего по позиции							548,46		
17	ТССЦ-509-1988	Прибор приемно-контрольный охранной	шт.	2	1	2	461,16		922,32		
0		сигнализации, тип Сигнал-20П исп. 1 (Оборудование)									
		Всего по позиции							922,32		
18	ТССЦ-509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный,	шт.	1	1	1	730,25		730,25		
0		марка "C2000-М" (Оборудование)									
		Всего по позиции				<del></del>			730,25	<u> </u>	 
19	ТССЦ-509-4294	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	шт.	1	1	1	486,98		486,98		
0	1004-303-4234		ш.	,		· ·	400,00		400,00		
		(Оборудование)							400.00		 
	<u> </u>	Всего по позиции							486,98	_	
20 O	ТССЦ-509-1817	Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0	шт.	3	1	3	811,87		2 435,61		
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							2 435,61		
21 O	ТССЦ-509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	6	1	6	99,11		594,66		
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							594,66		
22	ТССЦ-509-3886	Извещатель охранный для закрытых помещений,	шт.	80	1	80	121,30	-	9 704,00		
0		звуковой АСТРА-С (Оборудование)									
		Объем=86-6									
		Всего по позиции							9 704,00		 
23	ТССЦ-509-3927	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО	шт.	54	1	54	79,24		4 278,96		
0		309-2 "Фотон-12"							,		
		(Оборудование)								0	
		Объем=65-4-7									
		Всего по позиции							4 278,96		
24 O	ТССЦ-509-1909	Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	шт.	12	1	12	56,01		672,12		
		(Оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
		Всего по позиции							672,12		
25 O	ТССЦ-509-1906	Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14)	шт.	101	1	101	5,91		596,91		
		(Оборудование)									
		Объем=107-6									
	,	Всего по позиции					-		596,91	100	
26	ТССЦ-503-0453	Коробка универсальная марки УК-П	шт.	100	1	100	6,07		607,00		
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							607,00		
27	ТССЦ-509-7260	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"	шт.	4	1	4	25,95		103,80		
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							103,80		
28 O	ТССЦ-509-6576	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2 (Оборудование)	шт.	3	1	3	6,63		19,89		
		Всего по позиции							19,89		
9 O	ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Оборудование)	шт.	3	1	3	13,10		39,30		
		Всего по позиции							39,30		
30	ТССЦ-509-1828	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15х10 мм (Материалы для монтажных работ)	М	320	1	320	1,14		364,80		
		Всего по позиции							364,80		
	ТССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	м	40	1	40	2,12		84,80		
31	1CCT-20a-1021	(Материалы для монтажных работ)	W	40	'		2,12		3-1,00		
		Всего по позиции							84,80	-	
32	ТССЦ-509-1835	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х40 мм	м	10	1	10	5,17		51,70		
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							51,70		
33	ТССЦ-501-8846	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,035	1	0,035	10 602,50		371,09		
		, 6 1101011 11111 2 11 00 10111011 1,0 11111									
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=35 / 1000									
		Всего по позиции							371,09		-
34	TCCU-501-1573	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КСПВ 2x0,5	1000 м	0,34	1	0,34	2 472,21		840,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12
		(Материалы для монтажных работ)								
		Объем=340 / 1000								
		Всего по позиции						840,55		
35	ТССЦ-501-1820	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полизтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,5	1000 м	1,789	1	1,789	1 770,18	3 166,85		
		(Материалы для монтажных работ)								
		Объем=(1890-50-51) / 1000								
		Всего по позиции						3 166,85	_	
36	ТЦ_21.1.04.01_74_74040648 2_01.06.2023_02 КА п.15.0	5 NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, внутренний, РVC (EC- UU004-5E-PVC-GY)	М	96	1	96	31,57	432,38	7,01	3 03
	-	(Материалы для монтажных работ)								
		Всего по позиции				<del></del>	<del> </del>	432,38		3 03
		Итоги по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ :								
		Итого прямые затраты (справочно)						5 919,17		
		в том числе:								
		Материалы						5 919,17		
		Монтажные работы						5 919,17		
		в том числе:								
		материалы						5 919,17		
		Оборудование						21 133,26		
		Итого по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ						27 052,43		
		в том числе:								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						432,38		
		Итоги по смете:								
		Итого прямые затраты (справочно)						22 984,72		416 96
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих						13 678,03		347 14
		Эксплуатация машин						1 045,78		11 91
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						31,99		81
		Материалы						8 260,91		57 90
		Монтажные работы						39 370,08		832 82
		в том числе:								
		оплата труда						13 678,03		347 14
		1 эксплуатация машин и механизмов						1 045,78	11,39	11 91
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						31,99		81
		1 материалы						8 260,91	7,01	57 90
		накладные расходы						9 230,83		234 2
		сметная прибыль						7 154,53		181 58
		2 Оборудование						21 133,26	4.98	105 24

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	_						60 503,34		938 073,00
		Итого ФОТ (справочно)							13 710,02		347 960,00
		Итого накладные расходы (справочно)							9 230,83		234 279,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 154,53		181 582,00
		НДС 20%							12 100,67		187 614,60
	0	ВСЕГО по смете							72 604,01		1 125 687,60
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							432,38		3 031,00

	Составил:						(Винаева Н.С.)
Porcyelles	Проверил:	инписиер	MBY, KC"	жность, подпись (иниц жность, подпись (иниц	herone	8.A.	(Петрова Е.А.)