

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.1

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

64. Саратовская область

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Водолазное обследование конструкций подводных частей и очистка сооружения - "Мокрый колодец" от ила, наносного грунта и мелких предметов, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул.Маяковского,10Н
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №02-01-01

Водолазное обследование конструкций подводных частей и очистка сооружения - "Мокрый колодец" от ила, наносного грунта и мелких предметов, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул.Маяковского,10Н
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 045,07	(65,79) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	989,38	(58,91) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	57,78	(1,99) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		241,92 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		601,17 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР44-01-070-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях Объем=113 / 100	100 м2	1,13	1	1,13					
		Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°C (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°C, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.44.6 п.3.18 Производство водолазных работ при отсутствии видимости ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		2 ЭМ					735,81	1,86875	1 553,80		
		3 в т.ч. ОТм					246,07	1,86875	519,62	29,02	15 079,37
		ЗТм	чел.-ч	17,22	1,86875	36,3632588					
		Итого по расценке					735,81		1 553,80		
		ФОТ							519,62		15 079,37
		Пр/812-038.0-1 НР Подводно-строительные (водолазные) работы	%	108		108			561,19		16 285,72
		Пр/774-038.0 СП Подводно-строительные (водолазные) работы	%	55		55			285,79		8 293,65
		Всего по позиции							2 400,78		
2	ФЕР04-05-003-01	Откачка воды из шахтных колодцев	сутки откачки	2	1	2					
		1 ОТ					372,23		744,46	29,02	21 604,23
		2 ЭМ					366,96		733,92		
		ЗТ	чел.-ч	41,04		82,08					
		Итого по расценке					739,19		1 478,38		
		ФОТ							744,46		21 604,23
		Пр/812-004.0-1 НР Скважины	%	106		106			789,13		22 900,48
		Пр/774-004.0 СП Скважины	%	45		45			335,01		9 721,90
		Всего по позиции							2 602,52		
3	ФЕР44-01-002-02	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 2 Объем=92 / 100	100 м3	0,92	1	0,92					
		Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°C (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°C, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.44.6 п.3.18 Производство водолазных работ при отсутствии видимости ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ					725,17	1,86875	1 246,75	29,02	36 180,69
		2 ЭМ					21 966,12	1,86875	37 765,25		
		3 в т.ч. ОТм					4 589,41	1,86875	7 890,34	29,02	228 977,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	92,97	1,86875	159,8386725					
		ЗТм	чел.-ч	328,52	1,86875	564,80801					
		Итого по расценке					22 691,29		39 012,00		
		ФОТ							9 137,09		265 156,36
	Пр/812-038.0-1	НР Подводно-строительные (водолазные) работы	%	108		108			9 868,06		286 371,03
	Пр/774-038.0	СП Подводно-строительные (водолазные) работы	%	55		55			5 025,40		145 837,10
		Всего по позиции							53 905,46		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							42 044,18		499 969,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 991,21		57 784,92
		Эксплуатация машин							40 052,97		442 184,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 409,96		244 057,04
		Строительные работы							58 908,76		989 379,59
		в том числе:									
		оплата труда							1 991,21		57 784,92
	(64), ФЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов							40 052,97	11,04	442 184,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 409,96		244 057,04
		накладные расходы							11 218,38		325 557,23
		сметная прибыль							5 646,20		163 852,65
		Итого ФОТ (справочно)							10 401,17		301 641,96
		Итого накладные расходы (справочно)							11 218,38		325 557,23
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 646,20		163 852,65
		Компенсация НДС при использовании УСН ТЦ: $(0+(442184,79-244057,04)+325557,23 \cdot 0,1712+163852,65 \cdot 0,15+0) \cdot 0,20$							6 882,11		55 688,21
		ВСЕГО по смете							65 790,87		1 045 067,80

Составил:

(Н.Ф. Левицкая)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Г.Х.Ягудин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.