

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Резюме приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Резюме письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Резюме нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 31.03.2020 № 412/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 417/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр

Приказ Министра России от 18.04.2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10.04.2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 836/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П

66 Свердловская область

Свердловская область

МАОУ Кочневская СОШ №16
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ограждения территории филиала детского сада "Топлев" п. Октябрьский
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2024 года

Сметная стоимость	748,60 тыс.руб.	Средств на оплату труда рабочих	71,37 тыс.руб.
в том числе:		Средств на оплату труда машинистов	9,05 тыс.руб.
строительных работ	623,84 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	219,75 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	22,26 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс.руб.		
прочих затрат	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр68-04-004-02	Разборка деревянных заборов: штакетных Объем=(181*1) / 100 ФОТ	100 м2	1,81	1	1,81					29 575,22
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					30 166,72
	Пр/774-102-0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					15 970,62
		Всего по позиции					41 830,14				76 712,56
											734,08
2	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Всего по позиции	т	0,8507	1	0,8507					734,08
											405,43
3	01-20-2-01-0030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км Всего по позиции	т	0,8507	1	0,8507					405,43
4	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=68 / 100 ФОТ	100 шт	0,68	1	0,68					14 040,56
	Пр/812-009-0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					13 057,72
	Пр/774-009-0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					8 705,15
		Всего по позиции					86 701,19				58 956,81
							4 742,74	0,87	4 126,18		17 788,79
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,3112	1	4,3112					17 788,79
		Всего по позиции									83 877,32
6	ФСБЦ-08.1.06.01-0055	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм (с заглушкой) Всего по позиции	шт	68	1	68	1 209,30	1,02	1 233,49		83 877,32
7	ГЭСН09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=67 / 10 ФОТ	10 шт	6,7	1	6,7					16 867,06
	Пр/812-009-0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					15 686,37
	Пр/774-009-0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					10 457,58
		Всего по позиции					6 520,23				43 685,56
							2 340,90	1,0075			158 016,60
8	ТЦ_08.1.06.03_66_667806255 9_06.05.2024_01	Панель 2030 x 2500 мм, (пруток 4 мм, ячейка 50x200), RAL 6005 Цена=2754,01*1,2*1,02 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.546	шт	67	1	67					158 016,60
		Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЗМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
		Всего по позиции					63,75	1,0075			17 470,05
9	ТЦ_07.2.05.04_66_667806255 9_06.05.2024_01	Комплект крепления скоба + болт с антивандальной гайкой RAL 6005 Объем=68*4 Цена=75,01*1,2*1,02 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.546	шт	272	1	272					17 470,05
		Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЗМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
		Всего по позиции									
10	ГЭСН07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических Объем=2 / 100 ФОТ	100 шт	0,02	1	0,02					14 113,41
	Пр/812-007-0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					15 524,75
	Пр/774-007-0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					10 302,79
		Всего по позиции					2 204 435,00				44 088,70
11	ГЭСН07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических Объем=2 / 100 ФОТ	100 шт	0,02	1	0,02					5 841,50
	Пр/812-007-0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					6 425,65
	Пр/774-007-0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					4 264,30
		Всего по позиции					832 081,50				16 641,63
							4 693,99	0,87	4 083,77		19 982,70
12	ФСБЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) Объем=Ф3 р1+Ф1 р1 Всего по позиции	м3	4,8932	1	4,8932					19 982,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ТЛ_08.1.06.01_66_9_06.05.2024_01	667806295 Ворота распашные 2000*4000 RAL 6005 в комплекте: столбы сечением 80*80мм; 2 проушины для навесного замка и 2 фиксатора створок; 4 петли цилиндрические Цена=37620,0/1,2*1,02 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.546 Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЗМ=0,75%; МАТ=0,75%)	шт	2	1	2			31 977,00	1,0075	64 433,66
		Всего по позиции							10 939,50	1,0075	22 043,09
14	ТЛ_08.1.06.05_66_9_06.05.2024_01	667806295 Капелка с замком 2000*1000 RAL 6005 в комплекте: столбы сечением 60*60 мм Цена=12870,0/1,2*1,02 Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.546 Заготовительно-складские расходы для металлических строительных конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЗМ=0,75%; МАТ=0,75%)	шт	2	1	2					22 043,09
		Всего по позиции									22 043,09
		Итого по смете:									493 275,32
		Всего прямые затраты (справочно)									623 836,97
		Строительные работы									80 437,75
		Всего ФОТ (справочно)									80 861,21
		Всего накладные расходы (справочно)									49 700,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									124 767,39
		НДС 20%									748 664,36
		ВСЕГО по смете									261 963,40
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									219,7538
		затраты труда рабочих									22,2604
		затраты труда машинистов									

Составил: _____ Инженер-сметчик
 (должность, подпись (инициалы, фамилия)) МКУ БГО «ОКС газификации и ЖКХ»
 И.В. Пермякова

Проверил: _____
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))