

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.240226)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 8 (приказ Минстроя России № 817/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 06.02.2023 № 37
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	Челябинская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Челябинская область

(наименование стройки)	
МАУДО "ДДТ" СП Родничек" (ул. Кузнецова, 5А)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1	
Капитальный ремонт ограждения	
(наименование работ и затрат)	
Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом	
Основание _____	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен		I квартал 2024	
Сметная стоимость	1169,926	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих70,40 тыс. руб.
			Средства на оплату труда машинистов22,18 тыс. руб.
в том числе			
строительных работ	974,94	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих247,44 чел.-ч.
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов62,37 чел.-ч.
оборудования			
прочих затрат			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэф фици енты	всего с учётом коэффицие нтов	на единицу измерения в базисном уровне цен	инде кс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф фици енты	всего в текущем уровне цен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН 09-08-002-05	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 мЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 М: 0 ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7 ЗТ: 0.7	10 шт	10,2		10,2					
		1 ОТ	чел.-ч			50,7654					14 444,79
1-100-30		<i>Средний разряд работы 3,0</i>	чел.-ч	7,11	0,7	50,7654			284,54		14 444,79
		2 ЭМ									733,69
		<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			4,8552					1 555,65
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,7	0,7854			578,06		454,01
4-100-040		<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,11	0,7	0,7854			320,41		251,65
91.16.01-001		Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,57	0,7	4,0698			68,72		279,68
4-100-040		<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,57	0,7	4,0698			320,41		1 304,00
		4 М									
01.5.02.01		Детали крепления барьерных ограждений	компл	120		0					
01.5.02.02		Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		0					
		Итого прямые затраты									16 734,13
01.5.02.01		Детали крепления барьерных ограждений	компл	120	0	0					
01.5.02.02		Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10	0	0					
Пр/812-009.0-1		ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93	####	71,145					16 000,44
Пр/774-009.0		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,68	42,16					6 745,79
		Всего по позиции							3 417,98		34 863,43
2	ГЭСН 09-08-001-01	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основаниеЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 М: 0 ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7 ЗТ: 0.7	100 шт	1,03		1,03					
		1 ОТ	чел.-ч			25,69644					7 311,67

1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	0,7	25,69644	284,54	7 311,67
2	ЭМ						23 640,39
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			16,20808		5 940,37
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	0,7	7,88053	1 925,98	15 177,74
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	10,93	0,7	7,88053	368,23	2 901,85
91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	0,7	7,74354	1 049,27	8 125,06
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	10,74	0,7	7,74354	368,23	2 851,40
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	0,7	0,58401	578,06	337,59
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,81	0,7	0,58401	320,41	187,12
4	М						
11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975	0	0	20 734,49 0,84	17 416,97
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0		
07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		0		
	Итого прямые затраты						36 892,43
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34	0	0		
07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	0	0		
	ФОТ						13 252,04
Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	####	71,145		9 428,16
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,68	42,16		5 587,06
	Всего по позиции					50 395,78	51 907,65
3	ГЭСН 01-02-119-03						
	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при густой поросли ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.15	100 м2	3,2		3,2		
1-100-30	1 ОТ	чел.-ч			33,3408		9 486,79
	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,06	1,15	33,3408	284,54	9 486,79
	Итого прямые затраты						9 486,79
	ФОТ						9 486,79
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	####	68,085		6 459,08

Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,68	27,88
Всего по позиции					
4	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	1,11	1,11
		ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.15			
	1 ОТ	чел.-ч			45,49446
1-100-30	<i>Средний разряд работы 3,0</i>	чел.-ч	35,64	1,15	45,49446
	2 ЭМ				
	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			31,191
91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,25	15,165375
4-100-050	<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	10,93	1,25	15,165375
91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,25	14,90175
4-100-050	<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	10,74	1,25	14,90175
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,25	1,123875
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,81	1,25	1,123875
	4 М				
11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,1551225
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		7,0374
07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		111
Итого прямые затраты					
4.1	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,34	7,0374
4.2	08.1.06.01-0059	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк- порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт	100	111
	ФОТ				

2 644,92

		5 809,62	18 590,79
			12 944,99
		284,54	12 944,99
			45 493,84
			11 431,72
		1 925,98	29 208,21
		368,23	5 584,35
		1 049,27	15 635,96
		368,23	5 487,27
		578,06	649,67
		320,41	360,10
			2 701,76
20 734,49	0,84	17 416,97	2 701,76
			72 572,31
		4 406,13	31 007,70
1 987,46	1,05	2 086,83	231 638,13
			24 376,71

	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	####	71,145		17 342,81
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,68	42,16		10 277,22
		Всего по позиции					326 881,23	362 838,17
5	ГЭСН 09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.15	10 шт	11		11		
	1-100-30	1 ОТ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			89,9415		25 591,95
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч	7,11	1,15	89,9415	284,54	25 591,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	1,5125	578,06	874,32
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,11	1,25	1,5125	320,41	484,62
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,57	1,25	7,8375	68,72	538,59
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,57	1,25	7,8375	320,41	2 511,21
	01.5.02.01	4 М Детали крепления барьерных ограждений	компл	120		1 320		
	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		110		
		Итого прямые затраты						30 000,69
5.1	08.1.06.02-0056	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200x50 мм, высота 2030 мм	м	23,6363636		260	1 169,74 1,05	319 339,80
	Пр/812-009.0-1	ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93	####	71,145		28 587,78
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,68	42,16		20 338,78
		Всего по позиции					34 702,90	381 731,88
6	01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт	44		44	149,25 1,19	7 814,84
		Всего по позиции					177,61	7 814,84

7	01.7.15.03-0011	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм	кг	32	32	121,85	1,19	145,00	4 640,00
								145,00	4 640,00
8	ГЭСН 09-08-002-08	Всего по позиции Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 ЗТ: 1.15	10 шт	0,1	0,1				
	1-100-27	1 ОТ <i>Средний разряд работы 2,7</i>	чел.-ч		1,43865				399,04
		2 ЭМ	чел.-ч	12,51	1,15	1,43865		277,37	399,04
		<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч		0,6675				692,74
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48	1,25	0,06		1 553,75	220,47
	4-100-060	<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	0,48	1,25	0,06		430,40	93,23
	91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	4,86	1,25	0,6075		986,84	25,82
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	4,86	1,25	0,6075		320,41	599,51
	01.3.01.06-0053	4 М Смазка ЦИАТИМ-201	кг	0,124		0,0124			194,65
	08.1.06.01	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей	компл	10		1		203,68	2,53
									2,53
									1 314,78
8.1	08.1.06.01-0004	Итого прямые затраты Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х6000 мм	компл	10	1	45 943,23	1,05	48 240,39	48 240,39
	Пр/812-009.0-1	ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93	####	71,145			619,51
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,68	42,16			440,75
								502 571,10	261,19
9	ГЭСН 09-08-002-07	Всего по позиции Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2	0,2				

ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25

ЗТ: 1.15

1-100-30	1 ОТ	чел.-ч			0,7613
	<i>Средний разряд работы 3,0</i>	чел.-ч	3,31	1,15	0,7613
91.14.02-001	2 ЭМ				
	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			0,1
4-100-040	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,12	1,25	0,03
	грузоподъемность до 5 т				
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,12	1,25	0,03
91.16.01-001	Электростанции передвижные,	маш.-ч	0,28	1,25	0,07
	мощность 2 кВт				
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,28	1,25	0,07
01.5.02.01	4 М				
	Детали крепления барьерных	компл	20		4
	ограждений				
08.1.06.05	Калитка для барьерных	шт	10		2
	ограждений				
Итого прямые затраты					
9.1	08.1.06.05-0041	Калитка сетчатая для секции	компл	10	2
		заграждения в комплекте с			
		оцинкованными стойками - 2 шт.,			
		створкой, элементами крепления и			
		врезным замком, ширина калитки			
		1000 мм, высота калитки 2000 мм			
Пр/812-009.0-1	ФОТ				
	НР Строительные металлические	%	93	####	71,145
	конструкции				
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	%	62	0,68	42,16
	конструкции				

Всего по позиции**ИТОГИ ПО СМЕТЕ****ВСЕГО строительные работы***в том числе*

прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

ФОТ

накладные расходы

			216,62
		284,54	216,62
			22,15
			32,04
		578,06	17,34
		320,41	9,61
		68,72	4,81
		320,41	22,43
29 400,97	1,05	30 871,02	270,81
			61 742,04
			248,66
			176,91
			104,84
		311 473,00	62 294,60
			974 938,47
			871 694,84
			70 395,85
			71 995,72
			22 176,08
			707 127,19
			92 571,93
			65 570,00

сметная прибыль	37 673,63
ВСЕГО по смете	974 938,47
НДС 20%	194 987,69
ВСЕГО по смете с НДС	1 169 926,16
<i>в том числе</i>	
Всего прямые затраты	871 694,84
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	70 395,85
эксплуатация машин и механизмов	71 995,72
оплата труда машинистов (ОТм)	22 176,08
материальные ресурсы	707 127,19
Всего ФОТ	92 571,93
Всего накладные расходы	65 570,00
Всего сметная прибыль	37 673,63
 Справочно	
затраты труда рабочих	247,44
затраты труда машинистов	62,37


Составил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены

 Хаустова И.Ю.