

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____

2024 года

№ _____

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 376/пр; Приказ Министра России от 28 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.08.2021 № 638/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 16.02.2023 № 43

23. Краснодарский край

Краснодарский край

(наименование строки)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса Шевченко
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Устройство пандуса

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ № 02-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость 692,50 тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 542,42 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 34,58 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 3,71 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 116,44 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 10,91 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонтные работы											
1	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=(9*1,4+1,6*2,3+7*1,4+2*2)*0,1/100 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,03008	1	0,03008					
		1-100-27 Средний разряд работ 2,7	чел.-ч	179,8		5,408384			285,58		1 436,36
		2 ЗМ	чел.-ч			5,408384					1 436,36
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			1,3725504					524,45
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,55		0,046624	1 299,64	1,15	1 494,59		69,68
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,55		0,046624			412,11		19,21
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	44,08		1,3259264			338,26		448,51
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	44,08		1,3259264			306,79		406,78
		91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	88,16		2,6516528			2,36		6,26
		Итого прямые затраты									2 386,80
		ФОТ	%	147		147					1 862,35
		Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	134		134					2 737,65
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%								2 495,55
		Всего по позиции							253 324,47		7 620,00
2	ГЭСН27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=((9*1,4+1,6*2,3+7*1,4+2*2)*0,1/100 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,03008	1	0,03008					
		1-100-20 Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	13,22		0,3976576			249,56		99,24
		2 ЗМ	чел.-ч			0,3976576					99,24
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,1140032					43,03
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	1,39		0,0418112	828,16	1,31	1 084,89		45,36
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,39		0,0418112			352,58		14,74
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,94		0,0583552	1 299,64	1,15	1 494,59		87,22
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,94		0,0583552			412,11		24,05
		91.12.06-012 Рыкители прицепные (без трактора)	маш.час	1,39		0,0418112	62,31	1,18	73,53		3,07
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,46		0,0138368	1 043,14	1,14	1 189,18		16,45
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,0138368			306,79		4,24
		Итого прямые затраты									294,37
		ФОТ	%	147		147					142,27
		Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	134		134					209,14
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%								190,64
		Всего по позиции							23 076,80		694,15
3	47-1	Потружка в автотранспортное средство: мусор строительный с потружкой вручную Объем=м*0,1	т	0,775884	1	0,775884			759,57		589,34
		Всего по позиции									589,34
4	49-1	Потружка в автотранспортное средство: мусор строительный с потружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=м*0,9	т	6,982956	1	6,982956			57,22		399,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции												
5	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 60 км	т	7,75884	1	7,75884					356,25	
											2 764,09	
Всего по позиции												
6	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=((9*1,4+1,6*2,3+7*1,4+2*2)*0,1)/100 1 ОТ(3т) 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 Итого прямые затраты ФОТ	100 м3	0,03008	1	0,03008					249,56	
											1 156,04	
											1 156,04	
											1 026,88	
											462,42	
Пр0812-001,2-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр0774-001,2, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16											462,42	
Всего по позиции												
7	ГЭСН06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Объем=((9*1,4+1,6*2,3+7*1,4+2*2)*0,3)/100 1 ОТ(3т) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ ОТМ(3тм) 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.06.05-011 Порошковые однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5 91.07.04-001 Вибраторы глубинные 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные 03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I 08.3.03.06-0002 Проволока горючестойкая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм 11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона 08.4.03.03 Арматура 11.1.03.06 Шиты из досок Итого прямые затраты	100 м3	0,09024	1	0,09024						88 009,97
											2 647,34	
											4 400,87	
											4 400,87	
											1 993,10	
											1 047,93	
											1 757,02	
											969,14	
											116,13	
											33,47	
											1 596,46	
											36,02	
											7,95	
											9,94	
											64,72	
											37,37	
											9,27	
											225,58	
											2,28	
											0,17	
											38,20	
											73,73	
											15,10	
											5,76	
											62,67	
											27,67	
											7 664,42	
											9,15936	
											0,730944	
											0,324864	
											7 667,48	
											4 808,75	
											44 045,07	
7.1	ФСБЦ.04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)										44 045,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2	ФСБЦ.08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,2		0,016048	94 939,93	0,72			1 233,70
	Пр/812-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве	%		102		102					5 448,80
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве	%		58		58					5 557,78
	Всего по позиции										3 160,30
											61 664,33
8	ГЭСН08-03-002-01	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки, при высоте этажа до 4 м	м3	2,9	1	2,9					
	Объем=14,5*0,2	чел.-ч				12,847					3 544,23
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч		4,43		12,847					3 544,23
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч									953,35
	2 ЭМ	чел.-ч				1,276					525,85
	ОТм(3Тм)	маш.час		0,44		1,276					953,35
	91.05-01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч		0,44		1,276	622,62	1,2			525,85
	4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч									40,35
	4 М	м3		0,26		0,754	35,71	0,97			26,12
	01.7.03-01-0001 Вода	м3		0,0005		0,00145	11 821,04	0,83			14,23
	11.1.03-01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3									
	04.3.01.12 Растворы цементно-известковые	м3		0,11		0,319					
	05.2.03.01 Камни легкогобетонные	м3		0,92		2,568					
	Итого прямые затраты	м3				0,319	4 751,88	1,1			5 183,79
8.1	ФСБЦ.04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,11		0,319					1 653,63
8.2	ФСБЦ.05.2.03-01-0014 Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х189 мм, марка 75	м3		0,92		2,568					13 945,82
	ФОТ	%		110		110					4 070,08
	Пр/612-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%									4 477,09
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%		69		69					2 808,36
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%									
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции	м3		6,45	1	6,45					27 948,66
9	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3								
	Объем=9,15*2,7	чел.-ч				20,898					5 908,91
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				20,898					5 908,91
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		3,24							1 947,29
	2 ЭМ	чел.-ч				3,5475					1 114,92
	ОТм(3Тм)	маш.час		0,09		0,5805					926,75
	91.06-05-011 Потручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч				0,5805					
	4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		0,09		0,5805					204,67
	91.08-09-023 Тракторы пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.час		0,93		5,9985	2,41	1,17			16,92
	91.18-01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час		0,46		2,967					1 003,62
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,46		2,967					910,25
	4 М	м3		0,15		0,9675	35,71	0,97			33,51
	01.7.03-01-0001 Вода	м3		0,11		0,7095					33,51
	02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300	м3		0,09		0,5805					33,51
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3									
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3		1		6,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм		м3	0,1		0,645					
9.1	ФСБЛ-02.2.05.04-2006 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм ФОТ	м3	1,2		7,74	1 535,67	0,56			859,98	9 004,63
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112		112					7 023,83	7 866,69
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	65		65					4 565,49	4 565,49
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы				65						
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					4 355,51				28 093,06	
10	ГЭСН11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев, бетонных	м3	2,7	1	2,7						
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,882					2 647,09	2 647,09
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,66		9,882					2 647,09	2 647,09
	2 ЗМ									12,07	12,07
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	0,48		1,296	8,54	1,09			9,31	12,07
	4 М									1 202,51	1 202,51
	01.2.03.03-0044 Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,002		0,0054	173 444,52	1,22			211 602,31	1 142,65
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,945	35,71	0,97			34,64	32,73
	11.1.03.05-0066 Доска необрезанная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,001		0,0027	7 555,00	1,33			10 048,15	27,13
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		2,754						3 861,67
	Итого прямые затраты					2,754				4 808,75	13 243,30
10.1	ФСБЛ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,02		2,754					2 647,09	2 964,74
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	112		112					1 720,61	1 720,61
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	65		65						
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы				65						
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					8 070,49				21 790,32	
11	ГЭСН06-03-004-14 Армирование подстилающих слоев и бетононок	т	0,04725	1	0,04725						
	Объем=27*1,75/1000	чел.-ч			0,5481					154,98	154,98
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5481					154,98	154,98
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6		0,5481					15,15	15,15
	2 ЗМ									5,82	5,82
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0165375					10,13	10,13
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,15		0,0070875					2,92	2,92
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,0070875					5,02	5,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,00945					2,90	2,90
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,00945					132,73	132,73
	4 М	т	0,028		0,001323	88 783,86	1,13			100 325,76	132,73
Н	08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т			0,04725					308,68	308,68
	08.4.03.03 Арматура									3 165,96	3 165,96
	Итого прямые затраты					28				160,80	160,80
11.1	ФСБЛ-08.1.02.17-0091 Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	592,592593		28	93,45	1,21			164,02	164,02
	ФОТ	%	102		102					93,26	93,26
	Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство	%	58		58						
	Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство				58						
	Всего по позиции					78 982,43				3 731,92	
12	ГЭСН11-01-023-05 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксиано-каучуковых	100 м2	0,27	1	0,27						
	Объем=27 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кмат Материалы МАТ=0 к расх. 1 ОТ(3Т) 1-100-53 Средний разряд работы 5,3 2 ЗМ ОТМ(3Тм) 91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3 91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л 4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4 91.21.07-011 Машины мозаично-шлифовальные 4 М 01.3.05.38-0221 Кварц молотый пылевидный 01.7.14.04-0011 Полиэтиленполиамины технический 01.7.17.05-0021 Карборунд 14.2.04.03-0015 Смола эпоксидная ЭД-20 14.2.06.04-0013 Каучук описобуддированный низкомолекулярный, массовая доля воды не более 0,3 % 14.5.07.04-0201 Краситель, кислотный желтый 14.5.09.13-0001 Скиндар жидкий Итого прямые затраты ФОТ Пр8/12-011.0-1, Приказ № НР Полы 8/12/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции Линейному ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокна для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, толщина защитного слоя 2,1 мм, толщина общей 6,2 мм, вес 4100-4400 г/м2, применительно Всего по позиции Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен Объем=8,83 / 100 1 ОТ(3Т) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЗМ ОТМ(3Тм) 91.06.05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.20.08-0051 Веточья хлопчатобумажная цветная 03.2.01.04-0002 Цемент гидротлановый М400 ППЦ (ЦЕМ IV 32,5Н) 04.3.01.09 Распор котловый отделочный 06.2.03.02 Плитки керамические фасадные неглазурованные										
13	ФОСЦ-01.6.03.04-0363	Линейному ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокна для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, толщина защитного слоя 2,1 мм, толщина общей 6,2 мм, вес 4100-4400 г/м2, применительно	М2	27	1	27	1 899,24	1,12	2 127,15	57 433,05	24 031,76
14	ГЭСН15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 М2	0,0883	1	0,0883				57 433,05	
		Объем=8,83 / 100	чел.-ч			23,841				7 150,39	
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	270		23,841				299,92	
		2 ЗМ	чел.-ч			0,116556				32,53	
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,11		0,009713				1 596,46	
		91.06.05-011 Потручки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,11		0,009713				352,58	3,42
		4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11		0,009713				48,14	5,14
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,21		0,106843		1,29		272,45	29,11
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,21		0,106843				36,19	1,53
		4 М	М3	0,5		0,04415		0,97		34,64	4,04
		01.7.03.01-0001 Вода	кг	0,5		0,04415		1,63		91,46	4,04
		01.7.20.08-0051 Веточья хлопчатобумажная цветная	Т	0,04		0,003632		1,4		8 668,25	30,62
		03.2.01.04-0002 Цемент гидротлановый М400 ППЦ (ЦЕМ IV 32,5Н)	М3	2		0,1766					
		04.3.01.09 Распор котловый отделочный	М2	100		8,83					
		06.2.03.02 Плитки керамические фасадные неглазурованные	М2	100		8,83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										
14.1	ФСБЦ-06.2.03.02-0001 Плитка керамическая фасадная, глазурованная, глянцевая, многоцветная, толщина 7 мм	м2	100	8,83	1 267,85	1,21			1 534,10		13 546,10
14.2	ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,486976	0,043	12 041,80	1,21			14 570,34		626,52
	ФОТ										7 182,92
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	100							7 182,92
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	49							3 519,63
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции									363 702,49		32 114,93
Устройство ограждения пандуса из нержавеющей стали с учетом расходов на доставку и монтаж											
15	ТЛ.07.2.05.01_23_230110213 Ограждение пандуса из нержавеющей стали AISI304 (вертикальная): двойной поручень, труба D 50,8х1,5 мм; стойка труба D 38х1,5 мм; обойник для колес труба D 16х1,5 мм (высота поручней ограждения 90/70 см)	м.п.	38,7	1	38,7				7 000,00		270 900,00
Всего по позиции											270 900,00


Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
ИПЦ Росстат (индекс фактической инфляции - не используется), Прогноз Минэкономразвития России, отрасль "Инвестиции в основной капитал" (индекс прогнозной инфляции - 106,39%) = 1,0639											
Всего с учетом доп. работ и затрат											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
Справочно											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
116,4369216											
10,9077015											
270 900,00											

Составил: заместитель начальника сметного отдела МКУ "Единая служба заказчика"

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

116,4369216
10,9077015

(Е.Н. Соколова)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)											
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.											
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.											