

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/п; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/п; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/п; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/п; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/п; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/п; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/п; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/п; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/п; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/п; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/п

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/п; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/п; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/п; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/п; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/п; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/п; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/п; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/п; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/п; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/п; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/п; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/п; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/п; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/п; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/п; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/п; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/п; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/п

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/п¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

64. Саратовская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Саратовская область

"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Аткарского муниципального образования Саратовской области в местах проведения вскрышных работ ГУП СО «Облводоресурс»
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Аткарского муниципального образования Саратовской области в местах проведения вскрышных работ ГУП СО «Облводоресурс»
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2025 г.

Сметная стоимость	600,07 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	500,06 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	94,53 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	5,75 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	357,18 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	16,60 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=198,6*0,47/100	100 м3			0,9334					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			165,30514					43 068,60
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 (ср 2)	чел.-ч	154	1,15	165,30514	0,00		260,54		43 068,60
		Итого прямые затраты									43 068,60
		ФОТ									43 068,60
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					38 331,05
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					14 643,32
		Всего по позиции							102 895,83		96 042,97
2	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(198,6*0,3) / 100	100 м3			0,596					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			60,6579					15 151,74
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5 (ср 1,5)	чел.-ч	88,5	1,15	60,6579	0,00		249,79		15 151,74
		Итого прямые затраты									15 151,74
		ФОТ									15 151,74
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					13 485,05
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					5 151,59
		Всего по позиции							56 691,91		33 788,38
3	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний (Автомобильные дороги) Объем=198,6*0,3*1,1	м3			65,5	573,70		1 239,19		81 166,95
		Всего по позиции							1 239,19		81 166,95
4	ГЭСН01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей Объем=198,6*0,3/1000	1000 м3			0,05958					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9530715					227,81
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0 (ср 1)	чел.-ч	13,91	1,15	0,9530715	0,00		239,03		227,81
	2 ЭМ										1 213,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,908595					291,02
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	12,2	1,25	0,908595	1 043,14	1,28	1 335,22		1 213,17
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	12,2	1,25	0,908595			320,30		291,02
	4 М										168,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	100		5,958	35,71	0,79	28,21		168,08
		Итого прямые затраты									1 900,08
		ФОТ									518,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					477,32
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					202,86
	Всего по позиции									43 307,49	2 580,26
5	ГЭСН27-04-007-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных Объем=(198,6) / 1000	1000 м2			0,1986					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,531954					1 779,89
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5 (ср 2,5)		чел.-ч	28,6	1,15	6,531954	0,00		272,49		1 779,89
	2 ЭМ										9 031,42
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,744505					2 089,30
	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.час	2,35	1,25	0,5833875	828,16	1,38	1 142,86		666,73
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,35	1,25	0,5833875			368,11		214,75
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	0,36	1,25	0,08937	1 933,00	1,32	2 551,56		228,03
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,36	1,25	0,08937			430,25		38,45
	91.05.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	3,69	1,25	0,9160425	1 408,28		1 628,13		1 491,44
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	3,69	1,25	0,9160425			368,11		337,20
	91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т		маш.час	9,49	1,25	2,3558925	1 373,91		1 543,17		3 635,54
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	9,49	1,25	2,3558925			368,11		867,23
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		маш.час	4,65	1,25	1,1543625	1 349,63		1 860,65		2 147,86
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	4,65	1,25	1,1543625			368,11		424,93
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.час	2,6	1,25	0,64545	1 043,14	1,28	1 335,22		861,82
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,6	1,25	0,64545			320,30		206,74
	4 М										112,05
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	20		3,972	35,71	0,79	28,21		112,05
	Итого прямые затраты										13 012,66
	ФОТ										3 869,19
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					5 687,71
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					4 407,01
	Всего по позиции									116 351,36	23 107,38
6	ГЭСН27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 Объем=(-198,6) / 1000 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	1000 м2			-0,1986					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
	2 ЭМ										-3 140,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			-1,8693225					-688,11
	91.05.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,83	3,75 (3*1,25)	-0,6181425	1 408,28		1 628,13		-1 006,42
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,83	3,75 (3*1,25)	-0,6181425			368,11		-227,54
	91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т		маш.час	0,82	3,75 (3*1,25)	-0,610695	1 373,91		1 543,17		-942,41
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,82	3,75 (3*1,25)	-0,610695			368,11		-224,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.час	0,86	3,75 (3*1,25)	-0,640485	1 349,63		1 860,65		-1 191,72
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,86	3,75 (3*1,25)	-0,640485			368,11		-235,77
		Итого прямые затраты									-3 828,66
		ФОТ									-688,11
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					-1 011,52
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					-783,76
		Всего по позиции							28 317,93		-5 623,94
7	ФСБЦ-02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм (Автомобильные дороги) Объем=37,5354+-7,50708	м3			30,0283	1 839,35		1 213,97		36 453,46
		Всего по позиции							1 213,97		36 453,46
8	ГЭСНр68-02-007-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 Объем=(198,6) / 100	100 м2			1,986					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,7278					34 306,01
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7 (ср 2,7)	чел.-ч	62,3		123,7278	0,00		277,27		34 306,01
	2	ЭМ									13 444,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,8167					4 060,24
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.час	2,9		5,7594	1 349,63		1 860,65		10 716,23
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,9		5,7594			368,11		2 120,09
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.час	1		1,986	95,25	1,38	131,45		261,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,1986	477,92	1,26	602,18		119,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,1986			320,30		63,61
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	2,95		5,8587	314,79		395,39		2 316,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,95		5,8587			320,30		1 876,54
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	5,9		11,7174	2,11		2,69		31,52
		Итого прямые затраты									51 811,12
		ФОТ									38 366,25
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					39 133,58
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					20 717,78
		Всего по позиции							56 224,81		111 662,48
9	ФСБЦ-04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т			23,6334	3 272,47		4 936,23		116 659,90
		Всего по позиции							4 936,23		116 659,90
10	ФСБЦ-01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 (Автомобильные дороги)	т			0,13902	23 188,21		30 376,56		4 222,95
		Всего по позиции							30 376,56		4 222,95
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)									359 618,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									94 534,05
		Эксплуатация машин									20 548,91
		Оплата труда машинистов (Отм)									5 752,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									238 783,39
		Строительные работы									500 060,79
		в том числе:									
		оплата труда									94 534,05
		эксплуатация машин и механизмов									20 548,91
		оплата труда машинистов (Отм)									5 752,45
		материалы									238 783,39
		накладные расходы									96 103,19
		сметная прибыль									44 338,80
		Итого ФОТ (справочно)									100 286,50
		Итого накладные расходы (справочно)									96 103,19
		Итого сметная прибыль (справочно)									44 338,80
		НДС 20%									100 012,16
		ВСЕГО по смете									600 072,95

Составил: _____ (Н.Ф. Левицкая)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Г.Х.Ягудин)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.