

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС № 56 «СЕВЕРЯНОЧКА»

Ревнова Т.В.
" " 2025

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1462

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/лр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 59/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/лр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Приказ от 15.02.2024 № 6

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ по асфальтированию прилегающей территории
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость	5 829,59 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4 557,64 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	452,73 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	40,52 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	954,37 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	59,75 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН27-03-010-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3 ФОТ Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0. Приказа № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Прокладка дорожных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м	5,6168	1	5,6168					
			%	148		148					218 704,70
			%	134	0,85	113,9					323 682,96
											249 104,65
		Всего по позиции							140 915,17		791 492,31
2	ГЭСН27-03-015-01 Приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3 ФОТ Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0. Приказа № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	Средняя поверхность слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по прочности до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	13,1	1	13,1					
			%	148		148					25 471,66
			%	134	0,85	113,9					37 698,35
											29 012,45
		Всего по позиции							13 456,89		176 311,48
3	ГЭСН27-06-026-01 Приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3 ФОТ Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0. Приказа № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	Разлив вяжущих материалов Прокладка дорожных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	т	0,851	1	0,851					
			%	148		148					366,60
			%	134	0,85	113,9					542,57
											417,56
		Всего по позиции							1 866,37		1 673,38
4	ФСБЦ.01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	Всего по позиции	т	0,87653	1	0,87653	23 188,21	1,57	36 405,49		31 910,50
		Всего по позиции							31 910,50		31 910,50
5	ГЭСН27-06-201-01 Приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3 ФОТ Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0. Приказа № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам Прокладка дорожных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 т	0,0087653	1	0,0087653					
			%	148		148					394,76
			%	134	0,85	113,9					584,24
											449,63
		Всего по позиции							205 573,11		1 801,31
6	ГЭСН27-06-029-01 Приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3 ФОТ Пр/812-021.0-2 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0. Приказа № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Прокладка дорожных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	1,31	1	1,31					
			%	148		148					34 180,17
			%	134	0,85	113,9					50 586,65
											38 931,21
		Всего по позиции							194 625,94		254 959,98
7	ГЭСН27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 / до 35 см	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 / до 35 см	1000 м2	1,31	1	1,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ФОТ										1 504,52
	Пр/612-021.0-2 НР Автомобильные дороги		%	148		148					2 226,69
	Пр/774-021.0. Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,95	113,9					1 713,65
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
8	ФСБЦ-04.2.01.01-1176 96.03+12-2-120.0311000м2	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	167,03	1	167,03	5 732,41	2,03	11 636,79		1 943 693,03
	Всего по позиции										13 102,58
	Всего по позиции										1 943 693,03
9	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	5,6168	1	5,6168					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	ФОТ										212 622,40
	Пр/612-021.0-2 НР Автомобильные дороги		%	148		148					314 681,15
	Пр/774-021.0. Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,95	113,9					242 176,91
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										1 093 487,52
10	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	8,99	1	8,99	7 444,62	2,76	20 647,15		194 718,88
	Всего по позиции										184 718,88
	Всего по позиции										4 493 131,57
	Итого по разделу 1 Новый раздел										
Раздел 2. Новый Раздел											
11	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью коша до 0,5 м3	т	183,97	1	183,97				85,01	17 203,22
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Всего по позиции										17 203,22
12	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	183,97	1	183,97				233,77	47 307,33
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	Всего по позиции										47 307,33
	Всего по позиции										64 510,55
	Итого по разделу 2 Новый Раздел										
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										3 265 833,45
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										452 729,49
	Эксплуатация машин										210 873,74
	Оплата труда машинистов (Отм)										40 515,52
	Материалы										2 497 204,15
	Перевозка										64 510,55
	Строительные работы										4 557 642,12
	Строительные работы										4 493 131,57
	в том числе:										
	оплата труда										452 729,49
	эксплуатация машин и механизмов										210 873,74
	оплата труда машинистов (Отм)										40 515,52
	материалы										2 497 204,15
	накладные расходы										730 002,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									56 1 806,06
		Перевозка									64 510,55
		Всего ФОТ (справочно)									493 245,01
		Всего накладные расходы (справочно)									730 002,61
		Всего сметная прибыль (справочно)									561 806,06
		Непредвиденные затраты 2%									91 152,84
		Всего с непредвиденными									4 648 794,96
		НДС 20%									929 758,99
		Всего									5 578 553,95
		Инфляция с учетом выполнения работ 06-08-2024 1,045									251 034,93
		ВСЕГО по смете									5 829 588,88
		Справочно									
		затраты труда рабочих				954,37188					
		затраты труда машинистов				59,7545143					

Составил: расценки

объемам

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Заместитель начальника ОКР МКУ "УКС г. Нижегородская" И.А. Гордеева)

(Начальник ОКР МКУ "УКС г. Нижегородская" В.В. Дмитриев)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55669), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.