

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилата мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
ГРАНД-Света, версия 2025.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр, Приказ Министра России от 07.02.2025 №89/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 505/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр, Приказ Министра России от 07.02.2025 №89/пр

Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 07.03.2024 № 96

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)

ИОП Пеработчик

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом _____

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2025 года

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
14. Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия) (2 зона)

Сметная стоимость в той числе:	3 376,04 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих		78,73 тыс.руб.	
	строительных работ		2 709,43 тыс.руб.		0,00 тыс.руб.	
	монтажных работ		0,00 тыс.руб.		123,86 чел.час.	
	оборудования		0,00 тыс.руб.		266,60 чел.час.	
	прочих затрат		0,00 тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всеобщих коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Земельные работы									
Срезка почвенно-растительного слоя, толщиной 15 см									
1	ГЗОН01-01-030-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	1,289925	1	1,289925			
	2 ЗМ								13 600,96
	ОТМ(ЗМ)								0,00
	91.01-01-036	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел.ч	5,5		7,0945875	1 917,09		13 600,96
	4.100-090	ОТМ(ЗМ) Средний размер, валовый в	чел.ч	5,5		7,0945875			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/612-001.1-2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
Всего по позиции									
2	ГЭСН01-01-030-13	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05 (перемещение до 20 м)	1000 м3	1,289925	2	2,57985			13 600,96
2 ЭМ									
ОТМ(3Тм)									
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)									
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/612-001.1-2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
Всего по позиции									
3	ГЭСН01-01-012-07	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1	1000 м3	1,289925	1	1,289925			23 542,03
1 ОТ(3Т)									
1-100-20 Средний разряд работы 2,0									
2 ЭМ									
ОТМ(3Тм)									
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)									
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6									
91.01.05-088 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3									
4-100-070 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 7									
4 М									
02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/612-001.1-2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом									
Всего по позиции									
4	02-15-1.03-0001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовыми покрытиями, автомобиликам на расстояние 1 км	Т	1547,91	1	1547,91			153 289,53
Всего по позиции									
5	ГЭСН01-01-015-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	1,289925	1	1,289925			153 289,53
1 ОТ(3Т)									
1-100-20 Средний разряд работы 2,0									
2 ЭМ									
ОТМ(3Тм)									
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)									
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6									
91.14.03-001 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т									
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4									
4 М									
02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм									
Итого прямые затраты									
9 744,20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФОТ									
Пр6/12-001.1-2 НР Зевляные работы, выполняемые механизированным способом			%	93		93			2 248,27
Пр7/74-001.1 ОП Зевляные работы, выполняемые механизированным способом			%	46		46			2 090,86
Всего по позиции									1 034,20
Всего по позиции							9 976,77		12 869,29
Разработка грунта 4 гр. глубина разработки 0,85 м									
6	ГЭСН01-01-032-07	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхленного участка до 100 м	1000 м3	5,62275	1	5,62275			
2 ЗМ			Чел.-ч			5,1167025			25 969,93
ОТМ(ЗТМ)			Маш.-ч	0,91		5,1167025	5 075,52		0,00
91.01.01-016 Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)			Чел.-ч	0,91		5,1167025			25 969,93
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разра, машиниста 6			Чел.-ч			5,1167025			0,00
Итого прямые затраты									25 969,93
ФОТ									
Пр6/12-001.4.2 НР Зевляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			%	90		90			
Пр7/74-001.4 ОП Зевляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			%	41		41			
Всего по позиции									26 969,93
Всего по позиции							4 618,72		
7	ГЭСН01-01-032-08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4	1000 м3	5,62275	1	5,62275			
2 ЗМ			Чел.-ч			43,296175			319 673,82
ОТМ(ЗТМ)			Маш.-ч	7,7		43,296175	7 383,59		0,00
91.01.01-040 Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)			Чел.-ч	7,7		43,296175			319 673,82
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разра, машиниста 8			Чел.-ч			43,296175			0,00
Итого прямые затраты									319 673,82
ФОТ									
Пр6/12-001.1-2 НР Зевляные работы, выполняемые механизированным способом			%	93		93			
Пр7/74-001.1 ОП Зевляные работы, выполняемые механизированным способом			%	46		46			
Всего по позиции							56 853,64		319 673,82
Всего по позиции									
8	ГЭСН01-01-032-16	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-032-08 перемещение до 20 м)	1000 м3	5,62275	2	11,2455			
2 ЗМ			Чел.-ч			60,163425			444 222,06
ОТМ(ЗТМ)			Маш.-ч	5,35		60,163425	7 383,59		0,00
91.01.01-040 Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)			Чел.-ч	5,35		60,163425			444 222,06
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разра, машиниста 8			Чел.-ч			60,163425			0,00
Итого прямые затраты									444 222,06
ФОТ									
Пр6/12-001.1-2 НР Зевляные работы, выполняемые механизированным способом			%	93		93			
Пр7/74-001.1 ОП Зевляные работы, выполняемые механизированным способом			%	46		46			
Всего по позиции									
Всего по позиции							39 502,21		444 222,06
9	ГЭСН01-01-012-03	Разработка грунта экскаваторами с погружкой на автомобили-самосвалы, вместимость кузова 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	5,62275	1	5,62275			
1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			35,648235			22 843,03
1-100-20 Средний разра, работы 2,0			Чел.-ч	6,34		35,648235	640,79		22 843,03
2 ЗМ			Чел.-ч			72,1398825			296 905,07
ОТМ(ЗТМ)			Маш.-ч	2,82		15,866155	1 917,09		30 397,66
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)			Чел.-ч	2,82		15,866155			0,00
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разра, машиниста 6			Чел.-ч			15,866155			0,00
91.01.05-071 Экскаваторы одноковшовые с гидравлическим усилителем хода, объем ковша 2,5 м3			Маш.-ч	10,01		56,2837275	4 736,07		266 507,39
4-100-070 ОТМ(ЗТМ) Средний разра, машинистов 7			Чел.-ч	10,01		56,2837275			0,00
4 М			Чел.-ч						1 839,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02.2.05.04-2030 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм		м3	0,14		0,787185	2 337,35		1 839,93
Итого прямые затраты									
	ФОТ								321 588,03
	Пр/812-001.1-2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	93		93			22 843,03
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46			21 244,02
	Всего по позиции						62 841,11		10 507,79
	353 339,84								
10	02-15-1-03-0001 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, автомобилистам на расстоянии 1 км		т	10683,225	1	10683,225	99,03		1 057 959,77
Всего по позиции									
	1 057 959,77								
11	ГЭСН01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3		1000 м3	5,62275	1	5,62275			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,66753			11 961,97
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,32		18,66753	640,79		11 961,97
	2 ЭМ								39 490,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			20,7479475			0,00
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	3,61		20,2981275	1 917,09		38 913,34
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,61		20,2981275			0,00
	91.14.03-001 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т		маш.-ч	0,08		0,44982	1 282,93		577,09
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08		0,44982			0,00
	4 М								525,69
	02.2.05.04-2030 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм		м3	0,04		0,22491	2 337,35		525,69
Итого прямые затраты									
	51 978,09								
	ФОТ								11 961,97
	Пр/812-001.1-2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	93		93			11 124,63
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46			5 502,51
	Всего по позиции						12 201,37		68 605,23
Планировочные и финишные работы									
12	ГЭСН01-02-027-10 Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группа грунтов 3		1000 м2	0,572	1	0,572			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			60,632			38 210,89
	1-100-18 Средний разряд работы 1,8		чел.-ч	106		60,632	630,21		38 210,89
	2 ЭМ								6 038,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,08208			0,00
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	0,57		0,32604	1 917,09		625,05
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,57		0,32604			0,00
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	0,97		0,55484	3 981,98		2 209,36
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,97		0,55484			0,00
	91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3		маш.-ч	2,1		1,2012	2 667,81		3 204,57
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,1		1,2012			0,00
Итого прямые затраты									
	44 249,87								
	ФОТ								38 210,89
	Пр/812-001.4-2 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	90		90			34 389,80
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			15 866,46
	Всего по позиции						164 870,86		94 306,13
13	ГЭСН01-02-027-03 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3		1000 м2	6,615	1	6,615			
	2 ЭМ								23 139,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч				8,8641		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	0,89		5.88735	1.917,09		11.286,58
	4-100-060 ОТК(Зтв) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,89		5,88735			0,00
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	0,45		2,97675	3.981,98		11.853,36
	4-100-060 ОТК(Зтв) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,45		2,97675			0,00
	Итого прямые затраты								23.139,94
	ФОТ								
	Пр/812-001.1.2 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90			90			
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41			41			
	Всего по позиции						3.498,10		23.139,94
	14 ГЭСН01-02-012-02 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибраторными, массой 12-14 т на первый проход по одному следу толщиной: 30 см	1000 м3	1,9845		1	1,9845			
14	2 ЗМ								47.957,98
	ОТК(Зтв)		маш.-ч			11.291805			0,00
	91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)		маш.-ч	4,8		9.5256	4.445,53		42.346,34
	4-100-060 ОТК(Зтв) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	4,8		9.5256			0,00
	91.08.03-041 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 12 т		маш.-ч	0,89		1,766205	3.177,23		5.611,64
	4-100-060 ОТК(Зтв) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,89		1,766205			0,00
	Итого прямые затраты								47.957,98
	ФОТ								
	Пр/812-001.1.2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93			93			
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46			46			
	Всего по позиции						24.166,28		47.957,98
15	ГЭСН01-02-012-07 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-012-02 (дополнительно 3 прохода)	1000 м3	1,9845		3	5,9535			
	2 ЗМ								14.754,20
	ОТК(Зтв)		маш.-ч			4.64373			0,00
	91.08.03-041 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 12 т		маш.-ч	0,78		4.64373	3.177,23		14.754,20
	4-100-060 ОТК(Зтв) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,78		4.64373			0,00
	Итого прямые затраты								14.754,20
	ФОТ								
	Пр/812-001.1.2 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93			93			
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46			46			
	Всего по позиции						2.478,24		14.754,20
Итого по разделу 1 Земляные работы:									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Перевозка									
Строительные работы									
Строительные работы									
в том числе:									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Материалы									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Перевозка								1 211 249,30
	Итого ФОТ (справочно)								78 727,49
	Итого накладные расходы (справочно)								72 070,24
	Итого сметная прибыль (справочно)								34 304,09
	Итого по разделу 1 Земляные работы								2 709 431,83
	справочно:								
	Затраты труда рабочих								
	Затраты труда машинистов								
	Итого по смете:								2 603 057,50
	Итого прямые затраты (справочно)								
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								78 727,49
	Эксплуатация машин								1 310 594,49
	Материалы								2 486,22
	Перевозка								1 211 249,30
	Строительные работы								2 709 431,83
	Строительные работы								1 498 182,53
	в том числе:								
	оплата труда								78 727,49
	эксплуатация машин и механизмов								1 310 594,49
	материалы								2 486,22
	накладные расходы								72 070,24
	сметная прибыль								34 304,09
	Перевозка								1 211 249,30
	Итого ФОТ (справочно)								78 727,49
	Итого накладные расходы (справочно)								72 070,24
	Итого сметная прибыль (справочно)								34 304,09
	Непредвиденные затраты 2%								54 183,64
	Итого с непредвиденными								2 763 620,47
	Перевозка рабочих к месту выполнения работ 1,8%								49 745,17
	Итого с учетом доп. работ и затрат								2 813 365,64
	НДС 20%								562 673,13
	ВСЕГО по смете								3 376 038,77
	справочно:								
	Затраты труда рабочих								
	Затраты труда машинистов								

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1 Под прочими затратами понимаются затраты, учтенные в соответствии с пунктом 184 Методики.

2 Под прочими расходами понимаются затраты, учтенные в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОСТАВЛЕНО

Муниципальное унитарное предприятие
«Служба технического заказчика»
Муниципального района «Нерюнгинский район»
Республики Саха (Якутия) (МУП СТЗ)

«24» сентября 2024

Д.М.И.И.И.И.И.

подпись

Ф.И.О.