СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

Директор

Храпаль Е.А.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Текущий ремонт полов с заменой лаг, простильных досок и линолеума в зальном помещении школы по адресу ул. Советская, 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	689.523	тыс.руб.
строительных работ	624.239	тыс.руб.
Средства на оплату труда	133.995	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	243.33	чел.час
Трудозатраты механизаторов	19.98	чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Новый раздел												
1	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0.996	6,016.25	7,190.61	7,180.35	10.26			
Кoeffициенты к позиции:								1.2	1.2	1.2		
Итого на единицу с учетом коэффицентов к позиции							6,016.25	6,007.66	8.59			
ВСЕГО на физобъем (0,996)							7,190.61	7,180.35	10.26			
Накладные расходы 90% ФОТ (от 7 180,35)							6,462.32					
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 7 180,35)							3,518.37					
Итого с накладными и см. прибылью							17,171.30					
8	ГЭСНр57-01-008-03	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м2		0.996	74,779.51	81,348.82	40,565.68	644.88		40,138.26	
Кoeffициенты к позиции:								1.2	1.2	1.2		
Итого на единицу с учетом коэффицентов к позиции							74,779.51	33,940.50	539.56	40,299.45		
ВСЕГО на физобъем (0,996)							81,348.82	40,565.68	644.88	40,138.26		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 40 565,68)							36,509.11					
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 40 565,68)							19,877.18					
Итого с накладными и см. прибылью							137,735.11					

11	ГЭСН11-01-012-02	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	100 м2		0.996	82,836.69	87,065.15	26,635.04	723.92		59,706.19		
								Коэффициенты к позиции:			1.2	1.2	1.2
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							82,836.69	22,285.01	605.68	59,946.00			
ВСЕГО на физобъем (0,996)							87,065.15	26,635.04	723.92	59,706.19			
Накладные расходы 113%*0.9 ФОТ (от 26 635,04)							27,087.84						
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 26 635,04)							14,715.86						
Итого с накладными и см. прибылью							128,868.85						
16	ГЭСН06-15-003-17	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 75	100 м3		0.14	427,379.14	63,652.10	17,810.93	5,103.16		40,738.01		
								Коэффициенты к позиции:			1.2	1.2	1.2
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							427,379.14	106,017.45	30,375.91	290,985.78			
ВСЕГО на физобъем (0,14)							63,652.10	17,810.93	5,103.16	40,738.01			
Накладные расходы 73% ФОТ (от 17 810,93)							13,001.98						
Сметная прибыль 34% ФОТ (от 17 810,93)							6,055.72						
Итого с накладными и см. прибылью							82,709.80						
17	КСР1-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3		16.4	1,273.61	20,887.20				20,887.20		
10	ГЭСН11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2		0.996	65,468.36	69,349.73	20,960.17	3,899.17		44,490.39		
								Коэффициенты к позиции:			1.2	1.2	1.2
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							65,468.36	17,536.95	3,262.36	44,669.05			
ВСЕГО на физобъем (0,996)							69,349.73	20,960.17	3,899.17	44,490.39			
Накладные расходы 113%*0.9 ФОТ (от 20 960,17)							21,316.49						
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 20 960,17)							11,580.49						
Итого с накладными и см. прибылью							102,246.71						
12	ГЭСН26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.992	1,605.78	3,838.44	3,812.87	25.57				
								Коэффициенты к позиции:			1.2	1.2	1.2
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							1,605.78	1,595.08	10.70				
ВСЕГО на физобъем (1,992)							3,838.44	3,812.87	25.57				
Накладные расходы 98%*0.9 ФОТ (от 3 812,87)							3,362.95						
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 812,87)							1,782.52						
Итого с накладными и см. прибылью							8,983.91						
13	КСР1-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2	л		57.3	113.82	6,521.89				6,521.89		
14	ГЭСН11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2		0.996	10,025.85	11,982.90	11,539.30	443.60				
								Коэффициенты к позиции:			1.2	1.2	1.2
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							10,025.85	9,654.70	371.15				
ВСЕГО на физобъем (0,996)							11,982.90	11,539.30	443.60				
Накладные расходы 113%*0.9 ФОТ (от 11 539,30)							11,735.47						
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 11 539,30)							6,375.46						
Итого с накладными и см. прибылью							30,093.83						

3	КСР1-01.6.03.04-0090	Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, общая толщина 2 мм, вес 3000 г/м2	м2		99.6	664.37	66,171.25				66,171.25
4	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0.38	5,703.51	2,483.46	1,886.71	10.09		586.66
Кoeffициенты к позиции:								1.2	1.2	1.2	
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							5,703.51	4,137.53	22.12		1,543.86
ВСЕГО на физобъем (0,38)							2,483.46	1,886.71	10.09		586.66
Накладные расходы 113%*0.9 ФОТ (от 1 886,71)							1,918.78				
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 886,71)							1,042.41				
Итого с накладными и см. прибылью							5,444.65				
5	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0.026	9,800.95	304.65	298.96			5.69
Кoeffициенты к позиции:								1.2	1.2	1.2	
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							9,800.95	9,581.98			218.97
ВСЕГО на физобъем (0,026)							304.65	298.96			5.69
Накладные расходы 113%*0.9 ФОТ (от 298,96)							304.04				
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 298,96)							165.18				
Итого с накладными и см. прибылью							773.87				
7	КСР1-09.2.03.02-0002	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользкой вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м	шт		2	298.95	597.90				597.90
15	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т		0.03	91,792.88	3,304.54	3,304.54			
Кoeffициенты к позиции:								1.2	1.2	1.2	
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							91,792.88	91,792.88			
ВСЕГО на физобъем (0,03)							3,304.54	3,304.54			
Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 304,54)							3,073.22				
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 304,54)							1,454.00				
Итого с накладными и см. прибылью							7,831.76				
2	01-20-3-01-0030	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т		3	1,007.12	3,021.36				3,021.36
6	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т		3	1,438.88	5,179.97		5,179.97		
Кoeffициенты к позиции:								1.2	1.2	1.2	
Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции							1,438.88		1,438.88		
ВСЕГО на физобъем (3)							5,179.97		5,179.97		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)							432,899.97				
в том числе:											
Оплата труда рабочих							133,994.55				
Эксплуатация машин							10,860.65				
Материалы							282,864.80				
Перевозка							5,179.97				

Строительные работы	624,239.36			
Строительные работы	515,462.39			
в том числе:				
оплата труда	116,183.62			
эксплуатация машин и механизмов	5,757.49			
материалы	221,239.59			
накладные расходы	111,770.22			
сметная прибыль	60,511.47			
Перевозка	5,179.97			
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ	103,597.00			
в том числе:				
оплата труда	17,810.93			
эксплуатация машин и механизмов	5,103.16			
материалы	61,625.21			
накладные расходы	13,001.98			
сметная прибыль	6,055.72			
Итого ФОТ (справочно)	133,994.55			
Итого накладные расходы (справочно)	124,772.20			
Итого сметная прибыль (справочно)	66,567.19			
Непредвиденные затраты 2%	12,484.79			
Итого с непредвиденными	624,239.36			
Компенсация НДС при УСНО (вариант формулы для индексов к элементам прямых затрат) $(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15+ОБ)*0,2$	65,283.81			
ВСЕГО по смете	689,523.17			

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]