

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО «Миассводоканал»

/ Т.Л. Ерёмина/

« ____ » _____ 2025г.

Дефектная ведомость

на работы по ремонту и восстановлению строительных конструкций резервуара чистой воды ВН-7

№ п.п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	ГЭСН 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,08
2	ГЭСН 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,08
3	ГЭСН 46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	4
4	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	2
5	ГЭСН 13-06-005-01	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	м2	115,4
6	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	115,4
7	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	115,4
8	ГЭСНр 69-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,4
9	ГЭСН 06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных - прим. (Восстановительные работы ремонтным составом B-Construct ULTRA FILLER B60)	100 м3	0,004
10	ТЦ_101_74_7453334766_03.04.2025_02	Ремонтный литевой состав B-construct Ultra Filler B60, 25кг	кг	790
11	ГЭСНр 61-04-002-01	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	100 м2	0,451
12	ГЭСНр 61-04-002-02	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	100 м2	0,703
13	ГЭСН 08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси - прим. (Антикоррозионные работы смесью B-ISOL HYDROPRIMER)	100 м2	1,154
14	ТЦ_16.0.00.00_74_7453334766_03.04.2025_02	Адгезионный состав B-Isol HydroPrimer, 20 кг	кг	166,75
15	ГЭСН 46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (восстановительные работы ремонтными составами B-Construct TX30) (3 прохода)	100 м2	0,703
16	ТЦ_101_74_7453334766_03.04.2025_02	Ремонтный тиксотропный состав B-Construct TX B30, 25 кг	кг	6 930

№ п.п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
17	ГЭСН 46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные - прим. (восстановительные работы кирпичной кладки ремонтными составами В-Construct TX30) (3 прохода)	100 м2	0,451
18	ТЦ_101_74_7453334766_03.04.2025_02	Ремонтный тиксотропный состав В-Construct TX B30, 25 кг	кг	4 620
19	ГЭСН 08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (Восстановительные работы гидроизоляции резервуара ремонтными составами В-Isol Up Elast 1K) (2 прохода толщиной по 1 мм, расход при толщине 1мм - 1,6кг/м2)	100 м2	1,154
20	ТЦ_101_74_7453334766_03.04.2025_02	Эластичная гидроизоляция В-Isol Up Elast 1k, 25 кг	кг	345
21	ГЭСНм 38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - прим. изготовление временного крепления перекрытия	т	0,47
22	ГЭСН 12-01-041-01	Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом	100 шт	0,16
23	ГЭСН 12-01-041-01	(Демонтаж) Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом	100 шт	0,16
24	08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П (вес 1 м=12,3 кг)	т	0,47
25	ТЦ_08.1.02.25_74_0000000000_17.12.2024_01	Металлолом	т	- 0,47
26	47-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	13,2
27	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 10 км	1 т груза	13,2

Составил: Зам. начальника производстваГалиахметов И.Ш.