

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-Иф/09

Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154

64. Саратовская область

Саратовская область

Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Пугачевского муниципального образования Саратовской области в местах проведения вскрышных работ ГУП СО «Облводоресурс»
(наименование стройки)

Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Пугачевского муниципального образования Саратовской области в местах проведения вскрышных работ ГУП СО «Облводоресурс»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Пугачевского муниципального образования Саратовской области в местах проведения вскрышных работ ГУП СО «Облводоресурс»
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2025 года

Сметная стоимость	_____ 330,80 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 324,35 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 46,30 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 5,59 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 167,91 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 16,21 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
2	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,85					2 210,64
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5		8,85			249,79		2 210,64
		Итого прямые затраты									2 210,64
		ФОТ									2 210,64
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					1 967,47
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					751,62
		Всего по позиции							49 297,30		4 929,73
3	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	10	1	10	573,70	2,16	1 239,19		12 391,90
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=0,1*100									
		Всего по позиции									12 391,90
5	ГЭСН27-04-007-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных	1000 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=(60) / 1000									
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0592					561,11
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	28,6	1,2	2,0592			272,49		561,11
		2 ЭМ									2 619,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,66608					605,95
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	1,2	0,1692	828,16	1,38	1 142,86		193,37
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,35	1,2	0,1692			368,11		62,28
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36	1,2	0,02592	1 933,00	1,32	2 551,56		66,14
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,2	0,02592			430,25		11,15
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,69	1,2	0,26568			1 628,13		432,56
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,69	1,2	0,26568			368,11		97,80
		91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	9,49	1,2	0,68328			1 543,17		1 054,42
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	9,49	1,2	0,68328			368,11		251,52
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	4,65	1,2	0,3348			1 860,65		622,95
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,65	1,2	0,3348			368,11		123,24
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,6	1,2	0,1872	1 043,14	1,28	1 335,22		249,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,6	1,2	0,1872			320,30		59,96
		4 М									33,85
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	20		1,2	35,71	0,79	28,21		33,85
H	02.2.05.04	Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм	м3	189		11,34					
		Итого прямые затраты									3 820,30
		ФОТ									1 167,06
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 715,58
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 329,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							114 419,33		6 865,16	
6	ГЭСН27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 Объем=(-60) / 1000 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 Н 02.2.05.04 Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м2	-0,06	1	-0,06				1 628,13		-759,04 -166,31 -243,24 368,11 1 543,17 368,11 1 860,65 368,11 -925,35 -166,31 -244,48 -189,43
7	ФСБЦ-02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм (Автомобильные дороги) Объем=11,34+-2,268 Всего по позиции	м3	9,072	1	9,072	2 184,44	0,66	1 441,73		13 079,37	
8	ГЭСНр68-02-007-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 Объем=(210) / 100 Прил.68.1 п.1 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров Н 01.2.01.01 Битум Н 04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные Н 999-9900 Строительный мусор Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	100 м2	2,1	1	2,1						43 530,28 43 530,28 17 059,95 5 151,98 13 597,63 2 690,15 331,25 151,75 80,72 2 939,33 320,30 2 381,11 39,99 65 742,21 48 682,26 49 655,91 26 288,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							67 469,78		141 686,54
9	ФСБЦ-04.2.01.02-0004	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка II (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т	24,99	1	24,99	3 335,85	1,7	5 670,95		141 717,04
		Всего по позиции									141 717,04
10	ФСБЦ-01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 (Автомобильные дороги)	т	0,147	1	0,147	26 169,13	1,31	34 281,56		5 039,39
		Всего по позиции									5 039,39
		Итого по разделу 1									324 349,87
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									243 075,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									46 302,03
		Эксплуатация машин									18 920,30
		Оплата труда машинистов (Отм)									5 591,62
		Материалы									172 261,55
		Строительные работы									324 349,87
		в том числе:									
		оплата труда									46 302,03
		эксплуатация машин и механизмов									18 920,30
		оплата труда машинистов (Отм)									5 591,62
		материалы									172 261,55
		накладные расходы									53 094,48
		сметная прибыль									28 179,89
		Всего ФОТ (справочно)									51 893,65
		Всего накладные расходы (справочно)									53 094,48
		Всего сметная прибыль (справочно)									28 179,89
		Компенсация НДС при УСН (0+(0*0,7)+18920,3+53094,48*0,1712+28179,89*0,15+0)*0,2									6 447,41
		Всего									330 797,28
		ВСЕГО по смете									330 797,28
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих					167,9052				
		затраты труда машинистов					16,20828				

Составил: _____ (Н.Ф. Левицкая)

Проверил: _____ (Г.Х. Ягудин)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.