

СОГЛАСОВАНО:

Утвержден приказом № 42 от 14 августа 2022 г. Министром РФ и в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 3

2024 год

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Рекомендация приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекомендация письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемых в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Рекомендация нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятой таксоной цены на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.05.2022 № 42/пр; Приказ Министра России от 21.12.2022 № 112/пр; Приказ Министра России от 11.12.2022 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.06.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 733/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 61/пр; Приказ Министра России от 16 марта 2023 г. № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 507/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 436/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.06.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

66, Свердловская область

Свердловская область

МАСУ "Кочневская СОШ №16"

(наименование строений)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ремонт асфальтобетонного покрытия

(наименование работ и затрат)

Сметная ресурсно-индексным методом

Основание: (проектная и (или) иные технические документации)

Составлена в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость 557,02 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 456,18 тыс. руб.

монтажных работ 0,00 тыс. руб.

оборудования 0,00 тыс. руб.

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих:

7,47 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов:

13,79 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих:

20,57 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов:

28,10 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов				
1										
Раздел 1. Новый раздел:										
ремонт асфальтобетонного покрытия S=361 м2										
1	ГЭСНр68-02-064-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 6 см Объем: 361 / 100 Итого прямые затраты: ФОТ	100 м2	3,61	1	3,61				38 341,33
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительная)	%	102		102				8 734,34
	Пр/774-102-0	СП Благоустройство (ремонтно-строительная)	%	54		54				8 909,03
		Всего по позиции						14 396,26		51 964,90
2	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: срезки Объем: 361*0,09*2,1 Всего по позиции	т	37,905	1	37,905		362,90		36 498,72
3	02-15-1-01-0935	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 35 км Объем: 361*0,09*2,1 Всего по позиции	т	37,905	1	37,905		501,24		11 418,50
4	ГЭСН27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов Объем: 0,8*361/1000 Итого прямые затраты: ФОТ	т	0,2888	1	0,2888				172,61
	Пр/812-021-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3				83,39
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 и 19	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				110,32
		Всего по позиции						1 308,21		377,81
5	ФСБЦ-01.2.01.01-1908	Витум нефтяной дорожный БНД 100/130 Всего по позиции	т	0,297464	1	0,297464	23 198,21	1,38		31 999,73
		Всего по позиции								8 518,77
6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа размерами, толщина слоя 4 см Объем: 361 / 1000 Итого прямые затраты: ФОТ	1000 м2	0,361	1	0,361				34 060,63
	Пр/812-021-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3				6 213,58
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 и 19	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				8 352,87
		Всего по позиции						137 409,06		7 191,17
		Всего по позиции								49 604,67
7	ФСБЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II Объем: 24,6*4*361/1000 Всего по позиции	т	35,5224	1	35,5224	5 422,62	1,27		4 400,73
		Всего по позиции								163 428,97
устройство нового покрытия S=72,2 м2										
8	ГЭСН01-01-009-15	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал: группа грунтов: 3 Объем: 72,2*0,2/1000 Итого прямые затраты: ФОТ	1000 м3	0,01444	1	0,01444				871,31
	Пр/812-001-1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 25	НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				364,55
	Пр/774-001-1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 и 19	СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				218,05
		Всего по позиции						82 673,13		1 193,80
9	02-15-1-01-0935	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 35 км Объем: 14,44*1600/1000 Всего по позиции	т	23,104	1	23,104		301,24		6 959,85
		Всего по позиции								6 959,85
10	ГЭСН61-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Объем: 72,2*0,05/1000 Итого прямые затраты: ФОТ	1000 м3	0,00361	1	0,00361				102,80
		Всего по позиции								30,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001 1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					25,29
	Пр/774-001 1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					11,94
		Всего по позиции									
11	ГЭСН01-02-007-02	Уплотнение грунта катками дорожными самоходными импортного производства, 6 т Объем=72,2 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,722	1	0,722			38 817,17		140,13
	Пр/812-001 1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					1 106,88
	Пр/774-001 1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					239,84
		Всего по позиции									1 346,72
12	ГЭСН27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойным Объем=72,2 / 1000 Итого прямые затраты ФОТ	1000 м2	0,0722	1	0,0722			1 938,02		1 389,26
	Пр/812-021 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					24 374,91
	Пр/774-021 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2 078,26
		Всего по позиции									2 749,54
13	ГЭСН27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 Объем=72,2 / 1000 до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Итого прямые затраты ФОТ	1000 м2	0,0722	1	0,0722			408 465,24		29 481,19
	Пр/812-021 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					7 447,77
	Пр/774-021 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					403,95
		Всего по позиции									960,89
14	ГЭСН27-06-026-01	Розлив асфальта материалов Объем=0,9*72,2/1000 Итого прямые затраты ФОТ	т	0,05776	1	0,05776			117 611,36		2 481,64
	Пр/812-021 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					34,80
	Пр/774-021 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					16,98
		Всего по позиции									22,07
15	ФСБЦ-01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 Всего по позиции	т	0,0594928	1	0,0594928		23 188,21	1,38	1 308,34	19,87
16	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; с применением укладчиков асфальтобетона Объем=72,2*0,09*2400/100000 Итого прямые затраты ФОТ	100 т	0,088806	1	0,088806			31 999,73		1 903,76
	Пр/812-021 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					6 376,66
	Пр/774-021 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 820,19
		Всего по позиции									2 408,11
17	ФСБЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II Всего по позиции	т	8,969406	1	8,969406		3 367,46	1,27	122 266,18	10 857,87
		Всего по позиции								4 263,97	38 248,28
18	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=72,2 / 1000 Итого прямые затраты ФОТ	1000 м2	0,0722	1	0,0722					6 812,17
	Пр/812-021 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г. 25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 262,73
	Пр/774-021 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 670,59
		Всего по позиции									1 438,25
19	ФСБЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II Объем=24,6*4*72,2/1000 Всего по позиции Итого по смете: Всего прямые затраты (справочно) Строительные работы Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) НДС 20% ВСЕГО по смете Справочно: затраты труда рабочих затраты труда машинистов	т	7,10448	1	7,10448		3 622,62	1,27	137 410,11	9 921,01
		Всего по позиции								4 800,73	32 685,79
		Итого по смете:									32 685,79
		Всего прямые затраты (справочно):									420 360,80
		Строительные работы									484 179,47
		Всего ФОТ (справочно)									21 268,05
		Всего накладные расходы (справочно)									25 228,35
		Всего сметная прибыль (справочно)									18 982,32
		НДС 20%									62 835,89
		ВСЕГО по смете									957 015,36
		Справочно:									
		затраты труда рабочих								20,5724586	
		затраты труда машинистов								28,1014313	

Инженер-сметчик
ИКУ БГО «ОКС газификации и ЖКХ»
И.В. Пермякова

Составил:

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))