



Ведомость объёмов работ

МАОУ ООШ №4 замена окон

№ п/п		Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Окна ПВХ						
1	1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	42		$30+3+3+1+2$ 42
2	2	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	321,1774		Изделие №1-Длина 2,15, высота 2,12, кол-во 30шт, Изделие №2-Длина 1,82, высота 1,04, кол-во 3шт, Изделие №3-Длина 1,2, высота 0,86, кол-во 3шт, Изделие №4-Высота 1,75, высота 1,54 3шт, Изделие №5- высота 1,73, высота 1,21, кол-во 1шт, Изделие №6-лина 2,04, высота 1,2 кол-во 2шт $(2,15*2,12*30+1,82*1,04*3+1,2*0,86*3+1,75*1,54*3+1,73*1,21*1+2,04*1,2*2)*2$
3	3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	33,848		Ширина старых подоконников 400мм $((2,15*30+1,82*3+1,2*3+1,75*3+1,73+2,04*2)*0,4)$
4	4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	136,74		Изделие №1 $(2,15*2,12*30)$
6	6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	5,6784		Изделие №2 $(1,82*1,04*3)$
8	8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	3,096		Изделие №3 $(1,2*0,86*3)$
10	10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	8,085		Изделие №4 $(1,75*1,54*3)$

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	6,9893		Изделие №5, №6 (1,73*1,21+2,04*1,2*2)
14	14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,924		Ширина отливов 200мм ((2,15*30+1,82*3+1,2*3+1,75*3+1,73+2,04*2)*0,2)
15	15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	123,385		Ширина отливов 500мм ((2,15+2,15+2,12)*30*0,5)+((1,82+1,82+1,04)*0,5*3)+((1,2+1,2+0,86)*0,5*3)+((1,75+1,75+1,54)*0,5*3)+((1,73+1,73+1,21)*0,5*1)+((2,04+2,04+1,2)*0,5*2))
17	17	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	м	246,77		((2,15+2,15+2,12)*30)+((1,82+1,82+1,04)*3)+((1,2+1,2+0,86)*3)+((1,75+1,75+1,54)*3)+((1,73+1,73+1,21)*1)+((2,04+2,04+1,2)*2))
18	18	Установка противомоскитных сеток	шт	42		42
20	20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	37,0155		Ширина нар.откосов 150мм ((2,15+2,15+2,12)*30*0,15)+((1,82+1,82+1,04)*0,15*3)+((1,2+1,2+0,86)*0,15*3)+((1,75+1,75+1,54)*0,15*3)+((1,73+1,73+1,21)*0,15*1)+((2,04+2,04+1,2)*0,15*2)
21	20	Окраска откосов акриловыми составами в один тон с лесов краскопульт по подготовленной поверхности	м2	37,0155		Ширина нар.откосов 150мм ((2,15+2,15+2,12)*30*0,15)+((1,82+1,82+1,04)*0,15*3)+((1,2+1,2+0,86)*0,15*3)+((1,75+1,75+1,54)*0,15*3)+((1,73+1,73+1,21)*0,15*1)+((2,04+2,04+1,2)*0,15*2)
22	22	Установка Досок подоконных из ПВХ, ширина 500 мм	м	84,62		(2,15*30+1,82*3+1,2*3+1,75*3+1,73+2,04*2)
23	23	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт	84		(42*2)
24	24	Размещение отходов IV-V классов на полигоне ООО "Промэко" по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-он, северо-восточное г. Ирбит в 6 км от ж/д моста через р. ница в 50-70 м западнее ж/д полотна в долине р. Ница	т	20,2292475		
25	25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 69 км	т	20,2292475		

1	2	3	4	5	6	7
26	26	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	20.2292475		

Составил: механик Лачимов Ю. А. А _____ (Лачимов Ю. А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: механик А. Давыдов _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]