



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 757

Замена кровли спортивного зала

МАОУ СОШ №34, г. Златоуст, пр. им. Ю. А. Гагарина 5 линия, д.8

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Демонтаж				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,3 330 / 100	
2	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем прим.	100 м2	3,1 310 / 100	
3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 (80мм)	100 м2	3,1 310 / 100	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,24 24 / 100	
5	Демонтаж. Установка прижимной планки	100 м	0,5 50 / 100	
Монтаж				
6	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	2	
7	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,804	
8	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м	76	
9	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	3,04	
10	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	100 м	0,24 24 / 100	
11	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,30-2,50 мм	кг	0,24	
13	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	3,1 310 / 100	
14	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (25мм)	100 м2	3,1 310 / 100	
15	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	12,648 4,743+7,905	
16	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной применительно праймер	100 м2	3,1 310 / 100	
17	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2	кг	77,5 0,25*310	
18	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	3,1 310 / 100	
19	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	124 (310+310)*0,2	
20	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3	31,62 310*1,02*0,1	

1	2	3	4	5
21	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 160 кг/м ³ , теплопроводность при 10/25 °С не более 0,039/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 МПа	м ³	31,62 310*1,02*0,1	
22	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м ²	3,1 310 / 100	
23	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ²	3,1 310 / 100	
24	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (135мм)	100 м ²	3,1 310 / 100	
25	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м ³	47,43 4,743+42,687	
26	Армирование подстилающих слоев и набетон	т	0,7037 310*2,27/1000	
27	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м ²	319,3 310*1,03	
28	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м ²	3,1 310 / 100	
29	Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,0/5,9 кН/м, поверхностная плотность 110 г/м ²	м ²	341	
30	Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм	м ²	356,5	
31	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм	м ²	1,86	
32	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной применительно праймер	100 м ²	0,2 20 / 100	
33	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м ²	кг	5 0,25*20	
34	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,5 (20/0,4) / 100	
35	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02 (-200мм)	100 м	-0,4 (-20/0,5) / 100	
36	Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,0/5,9 кН/м, поверхностная плотность 110 г/м ²	м ²	16,46 25,26+-8,8	
37	Установка прижимной планки	100 м	0,5 50 / 100	
38	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм	м	52,5 50*1,05	
39	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	1	
Раздел 2. Спортивный зал				
40	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0,3 30 / 100	
41	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	0,0009	
Потолок				
42	Очистка вручную поверхности простых от известковой окраски: с земли и лесов применительно	100 м ²	1,943 (277,3-83) / 100	
43	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,83 83 / 100	
44	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м ²	1,943 (277,3-83) / 100	
45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (-7 мм)	100 м ²	-1,943 -194,3 / 100	
46	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,5251929 0,0901*3*1,943	

1	2	3	4	5
49	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску применительно	100 м2	2,773 277,3 / 100	
50	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205	т	0,091509	
51	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	61,006 0,061006*1000	
Стены				
52	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,47 47 / 100	
53	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,47 47 / 100	
54	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205	т	0,0141	
55	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,4 0,0094*1000	
Прочие				
56	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	2,733 273,3 / 100	
Раздел 3. транспортировка мусора				
57	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,8	
58	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	61,2	
59	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 126 км	т	68	

Составил: энергетик МБУ "КО"  Колесников М. В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

