



Директор _____ Брильков Н.Н.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2023 № 18-п

32. Брянская область

Брянская область

Капитальный ремонт потолка и сцены актового зала учебного корпуса №1 Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Клинцовский индустриально-педагогический колледж», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул.Октябрьская, д.66
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2024 года

Сметная стоимость	_____ 948,85 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 831,78 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 102,94 тыс.руб.
оборудования	_____ 14,12 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 111,19 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 2,36 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 408,66 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 8,24 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Потолок											
1	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,242836	1	1,242836					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			87,2470872					22 996,59
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2		87,2470872			263,58		22 996,59
		2 ЭМ									123,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2237105					65,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,18		0,2237105			552,02		123,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,2237105			293,11		65,57
		4 М									3 908,61
		01.7.16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,0360422	91 734,54	1,14	104 577,38		3 769,20
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,0099427	16 496,03	0,85	14 021,63		139,41
П,Н	11.2.13.06	Щиты настила	м2	0		0					
		Итого прямые затраты									27 094,26
		ФОТ									23 062,16
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					25 368,38
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					15 912,89
		Всего по позиции							55 015,73		68 375,53
2	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	4,2256424	1	4,2256424	625,83	1,48	926,23		3 913,92
		Всего по позиции									3 913,92
3	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	100 м2	1,209516	1	1,209516					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,7403972					10 773,61
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		41,7403972			258,11		10 773,61
Н		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,4305877					
		Итого прямые затраты									10 773,61
		ФОТ									10 773,61
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 696,25
		Пр/774-097.0 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 848,12
		Всего по позиции							20 932,32		25 317,98
4	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,209516	1	1,209516					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,9270094					35 511,28
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46		123,9270094			286,55		35 511,28
		2 ЭМ									3 104,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,4588155					1 862,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76		0,9192322	37,32	1,35	50,38		46,31
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76		0,9192322			260,30		239,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,58		5,5395833			552,02		3 057,96
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58		5,5395833			293,11		1 623,71
		4 М									23,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		3,3648735			6,96		23,42
H	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		124,580148					
		Итого прямые затраты									40 501,96
		ФОТ									37 374,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					37 374,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					18 313,39
		Всего по позиции							79 527,36		96 189,62
5	ФСБЦ-01.6.04.01-0035	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А-В, толщина 18-20 мм	м2	124,580148	1	124,580148	2 295,26	1,56	3 580,61		446 072,92
		Всего по позиции									446 072,92
6	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,1666	1	0,1666					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,496068					382,89
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98		1,496068			255,93		382,89
	2 ЭМ										21,42
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03332					9,44
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,06		0,009996	30,61	1,35	41,32		0,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06		0,009996			260,30		2,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14		0,023324			552,02		12,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,023324			293,11		6,84
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,48		1,246168	5,67	1,15	6,52		8,13
	4 М										15,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001666	35,71	0,6	21,43		0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,1666	56,11	1,61	90,34		15,05
H	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		2,29908					
		Итого прямые затраты									428,84
		ФОТ									392,33
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					423,72
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					215,78
		Всего по позиции							6 412,61		1 068,34
7	ФСБЦ-14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	2,29908	1	2,29908	128,77	1,88	242,09		556,58
		Всего по позиции									556,58
8	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,1666	1	0,1666					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,03172					1 062,68
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		4,03172			263,58		1 062,68
	2 ЭМ										0,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01666					4,34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,01666	37,32	1,35	50,38		0,84
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,01666			260,30		4,34
	4 М										21,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001666	35,71	0,6	21,43		0,04
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0056644	3 392,36	1,12	3 799,44		21,52
		Итого прямые затраты									1 089,42
		ФОТ									1 067,02
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					949,65
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					469,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									15 057,38		2 508,56
9	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,1666	1	0,1666					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,4958					2 800,91
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63		10,4958			266,86		2 800,91
		2 ЭМ									14,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,029988					8,88
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,02		0,003332	30,61	1,35	41,32		0,14
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,003332			260,30		0,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16		0,026656			552,02		14,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,026656			293,11		7,81
		4 М									790,10
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,139944	531,44	1,13	600,53		84,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,051646	56,11	1,61	90,34		4,67
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,009163	52 790,33	1,45	76 545,98		701,39
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,0054978					
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,0036652					
		Итого прямые затраты									3 614,54
		ФОТ									2 809,59
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					2 809,59
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					1 376,70
		Всего по позиции							46 823,71		7 800,83
10	ФСБЦ-14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0054978	1	0,0054978	47 961,85	1,82	87 290,57		479,91
		Всего по позиции									479,91
11	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,6652	1	3,6652	68,29	1,4	95,61		350,43
		Всего по позиции									350,43
		Итого по разделу 1 Потолок :									
		Итого прямые затраты (справочно)									534 876,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									73 527,96
		Эксплуатация машин									3 264,87
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 951,02
		Материалы									456 132,54
		Строительные работы									652 634,62
		в том числе:									
		оплата труда									73 527,96
		эксплуатация машин и механизмов									3 264,87
		оплата труда машинистов (Отм)									1 951,02
		материалы									456 132,54
		накладные расходы									76 621,86
		сметная прибыль									41 136,37
		Итого ФОТ (справочно)									75 478,98
		Итого накладные расходы (справочно)									76 621,86
		Итого сметная прибыль (справочно)									41 136,37
		Итого по разделу 1 Потолок									652 634,62
		• Справочно									
		затраты труда рабочих				268,9380818					
		затраты труда машинистов				6,762494					
Раздел 2. Сцена (полы)											
12	ГЭСНр57-01-004-05	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	100 м2	0,427329	1	0,427329					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			62,390034					16 240,13
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	146		62,390034			260,30		16 240,13
		2 ЭМ									301,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1965212					324,07
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,9		0,8119251	37,32	1,35	50,38		40,90
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,9		0,8119251			260,30		211,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,9		0,3845961			552,02		212,30
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9		0,3845961			293,11		112,73
		91.21.07-001 Машины для острожки деревянных полов	маш.час	5,69		2,431502	17,21	1,15	19,79		48,12
		4 М									21 163,28
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,024		0,0102559	70 296,20	1,14	80 137,67		821,88
		11.1.01.04-0024 Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	1,56		0,6666332	23 838,77	1,28	30 513,63		20 341,40
		Итого прямые затраты									38 028,80
		ФОТ									16 564,20
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					14 742,14
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					8 116,46
		Всего по позиции							142 483,66		60 887,40
13	ГЭСНр57-01-004-08	Добавлять к норме 57-01-004-05 при крашенных полах	100 м2	0,427329	1	0,427329					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,8971402					1 535,03
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	13,8		5,8971402			260,30		1 535,03
		Итого прямые затраты									1 535,03
		ФОТ									1 535,03
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 366,18
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					752,16
		Всего по позиции							8 549,31		3 653,37
14	ГЭСН11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,427329	1	0,427329					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,636269					2 508,32
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22,55		9,636269			260,30		2 508,32
		2 ЭМ									23,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0427329					12,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,0427329			552,02		23,59
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0427329			293,11		12,53
		4 М									667,82
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,581		0,2482781			6,96		1,73
		11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5		4,4869545	108,36	1,37	148,45		666,09
		11.2.03.02 Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		43,8012225					3 212,26
		Итого прямые затраты									2 520,85
		ФОТ									2 520,85
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					2 823,35
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					1 638,55
		Всего по позиции							17 958,43		7 674,16
15	ФСБЦ-11.2.03.02-1008	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм	м2	43,8012225	1	43,8012225	737,84	1,38	1 018,22		44 599,28
		Всего по позиции									44 599,28
16	ГЭСН15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,050076	1	0,050076					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,491281					697,53
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	49,75		2,491281			279,99		697,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									1,60
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0081124					2,19
		91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.час	0,022		0,0011017			448,10		0,49
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022		0,0011017			293,11		0,32
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,11		0,0055084	37,32	1,35		50,38	0,28
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11		0,0055084			260,30		1,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0015023			552,02		0,83
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0015023			293,11		0,44
		4 М									42,27
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	7,8976		0,3954802				6,96	2,75
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00011		0,0000055	70 296,20	1,14		80 137,67	0,44
		01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00009		0,0000045	104 800,96	1,14		119 473,09	0,54
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5		0,025038	531,44	1,13		600,53	15,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26		0,0130198	56,11	1,61		90,34	1,18
		11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,005		0,0002504	11 821,04	0,85		10 047,88	2,52
		14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	0,36		0,0180274	65,33	1,46		95,38	1,72
		14.5.06.03-0002 Паста антисептическая	т	0,00326		0,0001632	98 039,57	1,13		110 784,71	18,08
H		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,03		0,0015023					
H		11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные	м2	101,4		5,0777064					
H		11.3.03.11 Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61		6,4402744					
H		14.5.05.01 Олифы комбинированные	т	0,00126		0,0000631					
		Итого прямые затраты									743,59
		ФОТ									699,72
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					699,72
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					342,86
		Всего по позиции							35 669,18		1 786,17
17	ФСБЦ-11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,0050777	1	0,0050777	467 942,46	1,1		514 736,71	2 613,68
		Всего по позиции									2 613,68
18	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,1203	1	0,1203					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,001792					521,07
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64		2,001792			260,30		521,07
		4 М									26,92
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,8271828				6,96	5,76
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,80601	23,03	1,14		26,25	21,16
H		09.2.03.02 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		12,6315					
		Итого прямые затраты									547,99
		ФОТ									521,07
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					583,60
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					338,70
		Всего по позиции							12 221,86		1 470,29
19	ФСБЦ-09.2.03.04-0030	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51х51 мм	м	12,6315	1	12,6315	308,42	1,36		419,45	5 298,28
		Всего по позиции									5 298,28
20	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2692	1	0,2692					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,798256					503,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		1,798256			279,99		503,49
		2 ЭМ									4,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009422					2,72
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005		0,001346	37,32	1,35	50,38		0,07
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,001346			260,30		0,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,008076			552,02		4,46
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,008076			293,11		2,37
		4 М									347,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,6839834			6,96		4,76
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0707996	174,13	1,14	198,51		14,05
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,707996	23,03	1,14	26,25		18,58
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плнтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,043072	1 815,16	1,1	1 996,68		86,00
		11.3.03.14-0021 Соединители для плнтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,10768	1 448,40	1,1	1 593,24		171,56
		11.3.03.14-0031 Уголки для плнтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,037688	1 275,12	1,1	1 402,63		52,86
N		11.3.03.06 Плнтуса для полов пластиковые	м	101		27,1892					
		Итого прямые затраты									858,55
		ФОТ									506,21
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					566,96
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					329,04
		Всего по позиции							6 517,64		1 754,55
21	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плнтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	27,1892	1	27,1892	29,45	1,1	32,40		880,93
		Всего по позиции									880,93
		Итого по разделу 2 Сцена (полы) :									
		Итого прямые затраты (справочно)									98 318,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									22 005,57
		Эксплуатация машин									331,04
		Оплата труда машинистов (Отм)									341,51
		Материалы									75 640,27
		Строительные работы									130 618,11
		в том числе:									
		оплата труда									22 005,57
		эксплуатация машин и механизмов									331,04
		оплата труда машинистов (Отм)									341,51
		материалы									75 640,27
		накладные расходы									20 781,95
		сметная прибыль									11 517,77
		Итого ФОТ (справочно)									22 347,08
		Итого накладные расходы (справочно)									20 781,95
		Итого сметная прибыль (справочно)									11 517,77
		Итого по разделу 2 Сцена (полы)									130 618,11
		Справочно									
		затраты труда рабочих				84,2147722					
		затраты труда машинистов				1,2567885					
Раздел 3. Арка сцены											
22	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки стен и перегородок из декоративных панелей	100 м2	0,358744	1	0,358744					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6224186					691,22
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,6224186			263,58		691,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									3,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0717488					18,68
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2		0,0717488	37,32	1,35		50,38	3,61
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,0717488				260,30	18,68
		Итого прямые затраты									713,51
		ФОТ									709,90
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					638,91
		Пр/774-097.0 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					319,46
		Всего по позиции							4 660,37		1 671,88
23	ГЭСН15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,358744	1	0,358744					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,847514					4 997,13
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	49,75		17,847514			279,99		4 997,13
		2 ЭМ									11,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0581165					15,73
		91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.час	0,022		0,0078924			448,10		3,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,022		0,0078924			293,11		2,31
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,11		0,0394618	37,32	1,35		50,38	1,99
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11		0,0394618			260,30		10,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0107623			552,02		5,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0107623			293,11		3,15
		4 М									302,80
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	7,8976		2,8332166				6,96	19,72
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00011		0,0000395	70 296,20	1,14		80 137,67	3,17
		01.7.15.14-0185 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00009		0,0000323	104 800,96	1,14		119 473,09	3,86
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5		0,179372	531,44	1,13		600,53	107,72
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26		0,0932734	56,11	1,61		90,34	8,43
		11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,005		0,0017937	11 821,04	0,85		10 047,88	18,02
		14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	0,36		0,1291478	65,33	1,46		95,38	12,32
		14.5.06.03-0002 Паста антисептическая	т	0,00326		0,0011695	98 039,57	1,13		110 784,71	129,56
Н		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,03		0,0107623					
Н		11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные	м2	101,4		36,3766416					
Н		11.3.03.11 Профили декоративные для монтажа стеновых панелей	м	128,61		46,1380658					
Н		14.5.05.01 Олифы комбинированные	т	0,00126		0,000452					
		Итого прямые затраты									5 327,13
23.1		ФСБЦ-11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,03		0,0107623	20 734,49	0,85		17 624,32	189,68
23.2		ФСБЦ-11.2.11.01-0001 Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,1014		0,0363766	467 942,46	1,1		514 736,71	18 724,37
23.3		ФСБЦ-14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,00126		0,000452	65 007,69	1,17		76 059,00	34,38
		ФОТ									5 012,86
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					5 012,86
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					2 456,30
		Всего по позиции							88 488,50		31 744,72
24	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,234	1	0,234					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,89376					1 013,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64		3,89376			260,30		1 013,55
		4 М									52,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,876		1,608984			6,96		11,20
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		1,5678	23,03	1,14	26,25		41,15
Н		09.2.03.02 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		24,57					
		Итого прямые затраты									1 065,90
		ФОТ									1 013,55
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					1 135,18
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					658,81
		Всего по позиции							12 221,75		2 859,89
25	ФСБЦ-09.2.03.04-0030	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51х51 мм	м	24,57	1	24,57	308,42	1,36	419,45		10 305,89
		Всего по позиции									10 305,89
		Итого по разделу 3 Арка сцены :									
		Итого прямые затраты (справочно)									36 360,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									6 701,90
		Эксплуатация машин									15,08
		Оплата труда машинистов (Отм)									34,41
		Материалы									29 609,47
		Строительные работы									46 582,38
		в том числе:									
		оплата труда									6 701,90
		эксплуатация машин и механизмов									15,08
		оплата труда машинистов (Отм)									34,41
		материалы									29 609,47
		накладные расходы									6 786,95
		сметная прибыль									3 434,57
		Итого ФОТ (справочно)									6 736,31
		Итого накладные расходы (справочно)									6 786,95
		Итого сметная прибыль (справочно)									3 434,57
		Итого по разделу 3 Арка сцены									46 582,38
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24,3636926					
		затраты труда машинистов				0,1298653					
Раздел 4. Пожарная сигнализация											
26	ГЭСНр67-01-004-02	Демонтаж: патронов, подвесов	100 шт	0,11	1	0,11					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4114					98,09
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,74		0,4114			238,43		98,09
		Итого прямые затраты									98,09
		ФОТ									98,09
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					89,26
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					47,08
		Всего по позиции							2 131,18		234,43
27	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,23	1	0,23					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2172					528,65
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		2,2172			238,43		528,65
		2 ЭМ									0,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0023					0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.06.06-048 Подъемники одномоачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0023	37,32	1,35	50,38		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0023			260,30		0,60
		Итого прямые затраты									529,37
		ФОТ									529,25
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					481,62
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					254,04
		Всего по позиции							5 500,13		1 265,03
28	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	0,11	1	0,11					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1848					54,17
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68		0,1848			293,11		54,17
		4 М									4,75
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,000055	284,15	1,16	329,61		0,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,009152			6,96		0,06
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		0,00275	978,09	1,14	1 115,02		3,07
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,0000011	4 338,27	1,09	4 728,71		0,01
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,0011	899,56	1,61	1 448,29		1,59
		Итого прямые затраты									58,92
28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,08
		ФОТ									54,17
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					48,75
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					24,92
		Всего по позиции							1 215,18		133,67
29	ФСБЦ-61.2.02.01-0002	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м	10 шт	1,1	1	1,1	13 655,99	0,94	12 836,63		14 120,29
О		Всего по позиции									14 120,29
30	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,23	1	0,23					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,7467					1 085,91
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		3,7467			289,83		1 085,91
		2 ЭМ									0,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0023					0,60
		91.06.06-048 Подъемники одномоачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0023	37,32	1,35	50,38		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0023			260,30		0,60
		4 М									50,21
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,510272			6,96		10,51
		01.7.15.07-0022 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,046	261,09	1,14	297,64		13,69
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00023	99 190,96	1,14	113 077,69		26,01
		Итого прямые затраты									1 136,84
30.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,72
		ФОТ									1 086,51
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 053,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					554,12
		Всего по позиции							12 028,65		2 766,59
31	ФСБЦ-20.2.05.04-0022	Кабель-канал (короб), размеры 10х15 мм	м	23	1	23	16,04	1,3	20,85		479,55
		Всего по позиции									479,55
32	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,23	1	0,23					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6486					185,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,6486			286,55		185,86
		2 ЭМ									4,70
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0046					1,58
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,0023			1 492,20		3,43
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0023			393,73		0,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0023			552,02		1,27
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0023			293,11		0,67
		4 М									27,76
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,0659	5,87	1,13	6,63		20,33
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,115	37,71	1,43	53,93		6,20
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,0115	79,88	1,34	107,04		1,23
		Итого прямые затраты									219,90
32.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,72
		ФОТ									187,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					181,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					95,59
		Всего по позиции							2 178,39		501,03
33	ФСБЦ-21.1.08.01-0151	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	0,023	1	0,023	21 817,73	1,02	22 254,08		511,84
		Всего по позиции									511,84
		Итого по разделу 4 Пожарная сигнализация :									3 061,03
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 952,68
		Эксплуатация машин									4,94
		Оплата труда машинистов (Отм)									2,78
		Материалы									1 100,63
		Строительные работы									1 499,46
		в том числе:									
		оплата труда									626,74
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,60
		накладные расходы									570,88
		сметная прибыль									301,12
		Монтажные работы									4 392,68
		в том числе:									
		оплата труда									1 325,94
		эксплуатация машин и механизмов									4,82
		оплата труда машинистов (Отм)									2,18
		материалы									1 100,63
		накладные расходы									1 284,48
		сметная прибыль									674,63
		Оборудование									14 120,29
		Инженерное оборудование									14 120,29
		Итого ФОТ (справочно)									1 955,46
		Итого накладные расходы (справочно)									1 855,36
		Итого сметная прибыль (справочно)									975,75
		Итого по разделу 4 Пожарная сигнализация									20 012,43
		Справочно									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				7,2087					
		затраты труда машинистов				0,0092					
Раздел 5. Электроосвещение											
34	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5056					120,55
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,5056			238,43		120,55
		2 ЭМ									0,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024					0,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,03		0,0024	37,32	1,35		50,38	0,12
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0024				260,30	0,62
		Итого прямые затраты									121,29
		ФОТ									121,17
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					110,26
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					58,16
		Всего по позиции							3 621,38		289,71
35	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,15	1	0,15					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,16					4 274,34
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94,4		14,16			301,86		4 274,34
		2 ЭМ									61,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					20,60
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		0,03			1 492,20		44,77
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,03			393,73		11,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,03			552,02		16,56
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,03			293,11		8,79
		4 М									17,49
	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	1,02		0,153	87,93	1,3		114,31	17,49
		Итого прямые затраты									4 373,76
35.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					85,49
		ФОТ									4 294,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 166,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 190,42
		Всего по позиции							72 105,07		10 815,76
36	ФСБЦ-20.3.03.07-0096	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP54, 595x595x42 мм	шт	15	1	15	3 926,90	1,33		5 222,78	78 341,70
		Всего по позиции									78 341,70
37	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,45	1	0,45					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,84					1 915,13
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		6,84			279,99		1 915,13
		4 М									63,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		2,40192				6,96	16,72
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,7875	52,34	1,14		59,67	46,99
		Итого прямые затраты									1 978,84
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					38,30
		ФОТ									1 915,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 857,68
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					976,72
		Всего по позиции							10 781,20		4 851,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,45	1	0,45					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,4255					695,03
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		2,4255			286,55		695,03
		2 ЭМ									18,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018					6,18
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02		0,009			1 492,20		13,43
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,009			393,73		3,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,009			552,02		4,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,009			293,11		2,64
		4 М									86,71
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		5,9985	5,87	1,13	6,63		39,77
		01.7.07.20-0002 Талык молотый, сорт I	т	0,0006		0,00027	43 821,53	1,13	49 518,33		13,37
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,009	79,88	1,34	107,04		0,96
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0225	756,85	1,24	938,49		21,12
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00549	1 610,33	1,3	2 093,43		11,49
		Итого прямые затраты									806,32
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,90
		ФОТ									701,21
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установок на других объектах	%	97		97					680,17
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установок на других объектах	%	51		51					357,62
		Всего по позиции							4 128,91		1 858,01
39	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,045	1	0,045			47 048,63		2 117,19
		Всего по позиции									2 117,19
40	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	45	1	45	12,11	0,99	11,99		539,55
		Всего по позиции									539,55
41	ФСБЦ-20.5.02.06-0037	Коробки ответвительные У198 УХЛЗ	10 шт	0,1	1	0,1	259,74	0,94	244,16		24,42
		Всего по позиции									24,42
		Итого по разделу 5 Электроосвещение :									
		Итого прямые затраты (справочно)									88 440,76
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 005,05
		Эксплуатация машин									79,85
		Оплата труда машинистов (Отм)									27,40
		Материалы									81 328,46
		Строительные работы									289,71
		в том числе:									
		оплата труда									120,55
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,62
		накладные расходы									110,26
		сметная прибыль									58,16
		Монтажные работы									98 548,17
		в том числе:									
		оплата труда									6 884,50
		эксплуатация машин и механизмов									79,73
		оплата труда машинистов (Отм)									26,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									81 328,46
		накладные расходы									6 703,94
		сметная прибыль									3 524,76
		Итого ФОТ (справочно)									7 032,45
		Итого накладные расходы (справочно)									6 814,20
		Итого сметная прибыль (справочно)									3 582,92
		Итого по разделу 5 Электроосвещение									98 837,88
		Справочно									
		затраты труда рабочих				23,9311					
		затраты труда машинистов				0,0804					
Раздел 6. Разные работы											
42	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,4305877	1	0,4305877			57,63		24,81
		Всего по позиции									24,81
43	02-15-1-01-0050	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км	т	0,4305877	1	0,4305877			315,56		135,88
		Всего по позиции									135,88
		Итого по разделу 6 Разные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									160,69
		в том числе:									
		Перевозка									160,69
		Строительные работы									160,69
		Перевозка									160,69
		Итого по разделу 6 Разные работы									160,69
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									761 218,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									111 193,16
		Эксплуатация машин									3 695,78
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 357,12
		Материалы									643 811,37
		Перевозка									160,69
		Строительные работы									831 784,97
		Строительные работы									831 624,28
		в том числе:									
		оплата труда									102 982,72
		эксплуатация машин и механизмов									3 611,23
		оплата труда машинистов (Отм)									2 328,16
		материалы									561 382,28
		накладные расходы									104 871,90
		сметная прибыль									56 447,99
		Перевозка									160,69
		Монтажные работы									102 940,85
		в том числе:									
		оплата труда									8 210,44
		эксплуатация машин и механизмов									84,55
		оплата труда машинистов (Отм)									28,96
		материалы									82 429,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				408,6563466					
		затраты труда машинистов				8,2387478					

Составил:



(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

(ИП Горлов А.Н.)