



Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт потолка и сцены актового зала учебного корпуса №1 Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Клинцовский индустриально-педагогический колледж», расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.66

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Потолок						
1	1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтально й проекции	124,2836		Высота потолков 4,01 метра $((5,78*8,33)+(2,77*8,33)+(5,97*8,33)+(8,33*0,2*2))$
2	2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса	м2	120,9516		$((5,78*8,33)+(2,77*8,33)+(5,97*8,33))$
3	3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	120,9516		$((5,78*8,33)+(2,77*8,33)+(5,97*8,33))$
4	4	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А-В, толщина 18-20 мм	м2	124,580148		
5	5	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	м2	16,66		$((0,4+0,4+0,2)*8,33*2))$
6	6	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	2,29908		
7	7	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	16,66		$((0,4+0,4+0,2)*8,33*2))$
8	8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	16,66		$((0,4+0,4+0,2)*8,33*2))$
9	9	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,0054978		
10	10	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,6652		
Раздел 2. Сцена (полы)						

1	2	3	4	5	6	7
11	12	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	м2	42,7329		((5,13*8,33))
12	13	Добавлять к норме 57-01-004-05 при крашеных полах	м2	42,7329		((5,13*8,33))
13	15	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	42,7329		((5,13*8,33))
14	16	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм	м2	43,8012225		
15	17	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	5,0076		((8,33+1,3)*0,52
16	18	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	м2	5,0777		-5,0777064
17	19	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	12,03		((8,33+1,1+1,3+1,3))
18	20	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51x51 мм	м	12,6315		
19	21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	26,92		((8,33+8,33+5,13+5,13))
20	22	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	27,1892		
Раздел 3. Арка сцены						
21	23	Разборка облицовки стен и перегородок из декоративных панелей	м2	35,8744		(((((1,15*3,5)+(1,21*3,5)+(0,64*5,98))*2+(2,86+2,86+5,98)))
22	24	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	35,8744		(((((1,15*3,5)+(1,21*3,5)+(0,64*5,98))*2+(2,86+2,86+5,98)))
	Д	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,0107623		
	Д	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	м2	36,3766000		
	Д	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,000452		
23	25	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	23,4		((2,86+2,86+5,98)*2
24	26	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51x51 мм	м	24,57		
Раздел 4. Пожарная сигнализация						
25	27	Демонтаж: патронов, подвесов	шт	11		11
26	28	Демонтаж кабеля	м	23		23
27	29	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	0,11		0,11
28	30	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	23		23
29	31	Кабель-канал (короб), размеры 10x15 мм	м	23		23
30	32	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	м	23		23
31	33	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75	м	23		23

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 5. Электроосвещение						
32	35	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	8		8
33	36	Светильник в подвесных потолках	шт	15		15
34	37	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP54, 595x595x42 мм	шт	15		15
35	38	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	45		45
36	39	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	45		45
37	40	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	м	45		45
38	41	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	45		45
39	42	Коробки ответвительные У198 УХЛ3	шт	1		1
Раздел 6. Разные работы						
40	43	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	т	0,4305877		
41	44	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км	т	0,4305877		

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(ИП Горлов А.Н.)

